

**DÜZCE İLİ, AKÇAKOCA İLÇESİ,
MEHMET EMEK EVİ’NİN RESTORASYONU**

Yıldız AĞAYA ÇAĞAN

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
MİMARLIK**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**ARALIK 2013
ANKARA**

Yıldız AĞAYA ÇAĞAN tarafından hazırlanan “DÜZCE İLİ, AKÇAKOCA İLÇESİ, MEHMET EMEK EVİ’NİN RESTORASYONU” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Öğr. Gör. Dr. Nurçin ÇELİK

.....

Tez Danışmanı, Mimarlık Anabilim Dalı

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliğiyle Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Gediz URAK

.....

Mimarlık Anabilim Dalı, G.Ü.

Öğr. Gör. Dr. Nurçin ÇELİK

.....

Mimarlık Anabilim Dalı, G.Ü.

Prof. Dr. Zuhale ÖZCAN

.....

Mimarlık Anabilim Dalı, Atılım Ü.

Tez Savunma Tarihi: 06/12/2013

Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Yüksek Lisans derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

.....

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

TEZ BİLDİRİMİ

Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada orijinal olmayan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

Yıldız AĞAYA ÇAĞAN

**DÜZCE İLİ, AKÇAKOCA İLÇESİ, MEHMET EMEK EVİ’NİN
RESTORASYONU
(Yüksek Lisans Tezi)**

Yıldız AĞAYA ÇAĞAN

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

Aralık 2013

ÖZET

Tarihi ve kültürel mirasımızın çeşitli nedenlerle yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde, korumaya ilişkin her türlü yasal düzenlemeye karşın, özellikle kullanım güçlüklerinden kaynaklanan nedenlerle, sivil mimarlık örneği geleneksel konutlarımızın sayısında, bakımsızlık, maddi yetersizlik gibi birçok etkenler nedeni ile önemli azalmalar görülmektedir. Bu tezin amacı, bu süreç içerisinde yer alan ve Akçakoca İlçesi’nde bulunan Mehmet Emek Evi’nin fiziksel, sosyal ve ekonomik ömrünü uzatabilmek için bugünün kullanım gereksinimlerine uygun müdahale biçimlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmadan elde edilen verilerin hayata geçirilmesi ile yapının çevresinde yer alan diğer yapılara örnek teşkil edilecek ve yörede koruma bilincinin güçlenmesine katkıda bulunacak olan bu önemli sivil mimarlık örneğin sürdürülebilir bir koruma anlayışıyla gelecek kuşaklara aktarılabilir.

Bilim Kodu : 803.1.085
Anahtar Kelimeler : Akçakoca, Sivil Mimari, Restorasyon
Sayfa Adedi : 262
Tez Yöneticisi : Öğr. Gör. Dr. Nurçin ÇELİK

**RESTORATION OF THE “MEHMET EMEK HOME”
IN AKÇAKOCA-DÜZCE-TURKEY
(M.Sc. Thesis)**

Yıldız AĞAYA ÇAĞAN

**GAZİ UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
December 2013**

ABSTRACT

At present, while the historical and cultural heritage of Turkey started to vanish due to several reasons; despite all the related legal amendments put into force, especially because of the difficulties in usage and like the factors related with lack of maintenance and financial sufficiency, a significant decrease is observed in the number of traditional houses in Turkey’s traditional housing architectural stock. The aim of this thesis is the determination of the convenient intervention methods suitable for the recent usage necessities; to extend the physical, social and economic life of the “Mehmet Emek House” located in “Akçakoca”. Thus, the transfer of this important sample of traditional architecture, which will be an example to nearby buildings of the same sort and will strengthen the conservation consciousness, handling them to the next generations will be possible within a context of the sustainable conservation approach.

Science Code : 803.1.085
Keywords : Akçakoca, Architectural Survey, Restoration
Number of pages : 262
Advisor : Instructor Dr. Nurçin ÇELİK

TEŞEKKÜR

Çalışmalarım boyunca beni yönlendiren değerli Hocam Öğr. Gör. Dr. Nurçin ÇELİK'e, restitüsyon çalışmalarımda kıymetli tecrübelerinden faydalandığım hocam Prof. Dr. Zuhale ÖZCAN'a, büro çalışmalarımda yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Hazal ATAK AKBULUT'a, manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan canım annem Nuray AĞAYA'ya, kıymetli babam Muharrem AĞAYA'ya, sevgili eşim Hasan ÇAĞAN'a ve biricik kardeşim Zeynep AĞAYA'ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET.....	iv
ABSTRACT.....	v
TEŞEKKÜR.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
ÇİZELGELERİN LİSTESİ.....	x
ŞEKİLLERİN LİSTESİ	xii
RESİMLERİN LİSTESİ	xviii
HARİTALARIN LİSTESİ.....	xxvii
SİMGELER VE KISALTMALAR.....	xxviii
1. GİRİŞ	1
2. AKÇAKOCA’NIN FİZİKSEL SOSYAL VE TARİHİ ÖZELLİKLERİ	5
2.1. Akçakoca’nın Coğrafi ve Fiziksel Özellikleri.....	5
2.2. Sosyal Yapı	7
2.3. Ekonomik Yapı	8
2.4. Akçakoca’nın Tarihi.....	8
2.4.1. Tarih öncesi dönemden Türk egemenliğine kadar Akçakoca.....	8
2.4.2. Türk egemenliğinde Akçakoca	9
2.4.3. Akça Koca.....	12
3. YAPININ TANIMLANMASI VE DURUMUNUN TESPİTİ.....	13
3.1. Grafik ve Sayısal Belgeleme	13
3.1.1. Yöntem.....	13
3.1.2. Rölöve	13

Sayfa

3.2. Yapının Tanımsal Analizi	14
3.2.1. Yöntem.....	14
3.2.2. Genel tanımlama	14
3.2.3. Dış tanımlama	19
3.2.4. İç tanımlama ve plân elemanları	26
3.2.5. Taşıyıcı sistem ve taşıyıcı elemanlar	44
3.2.6. Mimari Elemanlar	46
3.2.7. Çatı.....	51
3.2.8. Mekân elemanları ve süsleme özellikleri.....	52
3.3. Malzeme Kullanımı.....	56
3.4. Yapının Fiziksel Durumu	56
4. KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA	132
4.1. Geçmişten Günümüze Türk Evi Kavramı.....	132
4.1.1. Anadolu’da “ Türk Evi ” kavramının oluşumu ve özellikleri.....	132
4.1.2. Erken dönem ilk Türk yerleşimleri	132
4.1.3. Osmanlı döneminin başlangıcı ve Türk Evi’nin oluşum süreci.....	133
4.1.4. Geleneksel Türk Evi’nin özellikleri.....	135
4.2. Akçakoca Evleri’nin Analizi ve Mehmet Emek Evi’nin Akçakoca Kentsel Sit Alanı İçindeki Evlerle Karşılaştırılması	138
4.2.1. Akçakoca Evleri’nin analizi ve Geleneksel Türk Evleri içindeki yeri..	138
4.2.2. Karşılaştırmalı çalışmada kullanılacak yapıların tanıtılması	144
4.2.3. Karşılaştırmalı çalışmanın sonucu	156

Sayfa

5. RESTİTÜSYON	164
5.1. Restitüsyon İçin Kaynak Kullanımı	164
5.2. Yapının Restitüsyonuna İlişkin Notlar	165
5.3. Restitüsyon Çalışmasının Sonucu	166
6. RESTORASYON.....	219
6.1. Akçakoca’da Koruma.....	223
6.2. Yapının Bugünkü Durumunun Değerlendirilmesi	225
6.2.1. Mimari özellikler	225
6.2.2. Yapısal durum.....	226
6.2.3. Çevresel faktörler	226
6.2.4. Sosyal faktörler	226
6.3. Restorasyon Projesinin Amacı	226
6.4. Restorasyon Yaklaşımı	227
6.5. Yeni İşlev	227
6.6. Yeni İşlev İçin Mekân Kullanımı.....	228
6.7. Müdahale Biçimleri.....	230
6.7.1. Rekonstrüksiyon	230
6.7.2. Temizleme, sağlamlaştırma ve tamamlama	230
6.7.3. Çağdaş ek	230
7. SONUÇ VE ÖNERİLER	256
KAYNAKLAR	257
ÖZGEÇMİŞ	262

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 3.1. Batı cephesi tanımlama çizelgesi	116
Çizelge 3.2. Güney cephesi tanımlama çizelgesi	117
Çizelge 3.3. Doğu cephesi tanımlama çizelgesi	118
Çizelge 3.4. Kuzey cephesi tanımlama çizelgesi	119
Çizelge 3.5. Z01 mekânı tanımlama çizelgesi	120
Çizelge 3.6. Z02 mekânı tanımlama çizelgesi	121
Çizelge 3.7. Z03 mekânı tanımlama çizelgesi	122
Çizelge 3.8. Z04 mekânı tanımlama çizelgesi	123
Çizelge 3.9. Z05 mekânı tanımlama çizelgesi	124
Çizelge 3.10. Z06 mekânı tanımlama çizelgesi	125
Çizelge 3.11. 101 mekânı tanımlama çizelgesi	126
Çizelge 3.12. 102 mekânı tanımlama çizelgesi	127
Çizelge 3.13. 103 mekânı tanımlama çizelgesi	128
Çizelge 3.14. 104 mekânı tanımlama çizelgesi	129
Çizelge 3.15. 105 mekânı tanımlama çizelgesi	130
Çizelge 3.16. 106 mekânı tanımlama çizelgesi	131
Çizelge 4.1. Akçakoca Evleri plân Tipolojisi	157
Çizelge 4.2. Akçakoca Evleri Cephe Tipolojisi	158
Çizelge 4.3. Akçakoca Evleri Kapı Tipolojisi	159
Çizelge 4.3. Akçakoca Evleri Kapı Tipolojisi	160
Çizelge 4.4. Akçakoca Evleri Pencere Tipolojisi	161

Çizelge	Sayfa
Çizelge 4.5. Karşılaştırmalı Çalışmada Kullanılan Tescilli Yapılar	162
Çizelge 4.6. Karşılaştırma Tablosu	163
Çizelge 5.1. Birinci Dönem Restitüsyon Tablosu Zemin Kat ve Birinci Kat	168
Çizelge 5.2. İkinci Dönem Restitüsyon Tablosu Zemin Kat	169
Çizelge 5.3. İkinci Dönem Restitüsyon Tablosu Birinci Kat.....	170

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil	Sayfa
Şekil 3.1. Vaziyet plânı (Rölöve).....	59
Şekil 3.2. Zemin kat plânı (Rölöve-Mekânlar)	60
Şekil 3.3. Birinci kat plânı (Rölöve-Mekânlar).....	61
Şekil 3.4. Zemin kat plânı (RölöveÖlçülü)	62
Şekil 3.5. Birinci kat plânı (Rölöve-Ölçülü)	63
Şekil 3.6. Zemin kat döşeme plânı (Rölöve).....	64
Şekil 3.7. Birinci kat döşeme plânı (Rölöve)	65
Şekil 3.8. Zemin kat tavan plânı (Rölöve)	66
Şekil 3.9. Birinci kat tavan plânı (Rölöve).....	67
Şekil 3.10. Çatı plânı (Rölöve).....	68
Şekil 3.11. A-A Kesiti (Rölöve).....	69
Şekil 3.12. B-B Kesiti (Rölöve)	70
Şekil 3.13. C-C Kesiti (Rölöve)	71
Şekil 3.14. Batı Cephesi (Rölöve).....	72
Şekil 3.15. Güney Cephesi (Rölöve).....	73
Şekil 3.16. Doğu Cephesi (Rölöve).....	74
Şekil 3.17. Kuzey Cephesi (Rölöve)	75
Şekil 3.18. Giriş Kapısı Detayı (Rölöve)	76
Şekil 3.19. İç Kapı Detayları (Rölöve).....	77
Şekil 3.20. Pencere Detayları (Rölöve).....	78
Şekil 3.21. D1 Ahşap Dolap detayı (Rölöve).....	79

Şekil	Sayfa
Şekil 3.22. D2 Ahşap Dolap detayı (Rölöve).....	80
Şekil 3.23. D3 Ahşap Dolap detayı (Rölöve).....	81
Şekil 3.24. D5 Ahşap Dolap detayı (Rölöve).....	82
Şekil 3.25. G1 Ahşap Gusülhane Detayı (Rölöve)	83
Şekil 3.26. O1 Ocak Detayı (Rölöve)	84
Şekil 3.27. O2 Ocak Detayı (Rölöve)	85
Şekil 3.28. Vaziyet plânı (Malzeme Analizi).....	86
Şekil 3.29. Zemin kat plânı (Malzeme Analizi).....	87
Şekil 3.30. Birinci kat plânı (Malzeme Analizi)	88
Şekil 3.31. Zemin kat döşeme plânı (Malzeme Analizi).....	89
Şekil 3.32. Birinci kat döşeme plânı (Malzeme Analizi).....	90
Şekil 3.33. Zemin kat tavan plânı (Malzeme Analizi)	91
Şekil 3.34. Birinci kat tavan plânı (Malzeme Analizi).....	92
Şekil 3.35. Çatı plânı (Malzeme Analizi).....	93
Şekil 3.36. A-A Kesiti (Malzeme Analizi)	94
Şekil 3.37. B-B Kesiti (Malzeme Analizi).....	95
Şekil 3.38. C-C Kesiti (Malzeme Analizi).....	96
Şekil 3.39. Batı Cephesi (Malzeme Analizi).....	97
Şekil 3.40. Güney Cephesi (Malzeme Analizi).....	98
Şekil 3.41. Doğu Cephesi (Malzeme Analizi)	99
Şekil 3.42. Kuzey Cephesi (Malzeme Analizi).....	100
Şekil 3.43. Vaziyet plânı (Değişim Analizi)	101

Şekil	Sayfa
Şekil 3.44. Zemin kat plânı (Değişim Analizi)	102
Şekil 3.45. Birinci kat plânı (Değişim Analizi).....	103
Şekil 3.46. Zemin kat döşeme plânı (Değişim Analizi)	104
Şekil 3.47. Birinci kat döşeme plânı (Değişim Analizi).....	105
Şekil 3.48. Zemin kat tavan plânı (Değişim Analizi).....	106
Şekil 3.49. Birinci kat tavan plânı (Değişim Analizi).....	107
Şekil 3.50. Çatı plânı (Değişim Analizi)	108
Şekil 3.51. A-A Kesiti (Değişim Analizi)	109
Şekil 3.52. B-B Kesiti (Değişim Analizi)	110
Şekil 3.53. C-C Kesiti (Değişim Analizi)	111
Şekil 3.54. Batı Cephesi (Değişim Analizi)	112
Şekil 3.55. Güney Cephesi (Değişim Analizi)	113
Şekil 3.56. Doğu Cephesi (Değişim Analizi)	114
Şekil 3.57. Kuzey Cephesi (Değişim Analizi)	115
Şekil 4.1. Plân şeması eski meskenler.....	143
Şekil 4.2 Plân şeması yeni meskenler	143
Şekil 5.1. Vaziyet plânı (Restitüsyon 1. Dönem).....	179
Şekil 5.2. Zemin kat plânı (Restitüsyon 1. Dönem-Mekânlar)	180
Şekil 5.3. Birinci kat plânı (Restitüsyon 1. Dönem-Mekânlar)	181
Şekil 5.4. Zemin kat döşeme plânı (Restitüsyon 1. Dönem).....	182
Şekil 5.5. Birinci kat döşeme plânı (Restitüsyon 1. Dönem).....	183
Şekil 5.6. Zemin kat tavan plânı (Restitüsyon 1. Dönem)	184

Şekil	Sayfa
Şekil 5.7. Birinci kat tavan plânı (Restitüsyon 1. Dönem).....	185
Şekil 5.8. Çatı plânı (Restitüsyon 1. Dönem)	186
Şekil 5.9. A-A Kesiti (Restitüsyon 1. Dönem)	187
Şekil 5.10. B-B Kesiti (Restitüsyon 1. Dönem).....	188
Şekil 5.11. C-C Kesiti (Restitüsyon 1. Dönem).....	189
Şekil 5.12. Batı Cephesi (Restitüsyon 1. Dönem).....	190
Şekil 5.13. Güney Cephesi (Restitüsyon 1. Dönem).....	191
Şekil 5.14. Doğu Cephesi (Restitüsyon 1. Dönem)	192
Şekil 5.15. Kuzey Cephesi (Restitüsyon 1. Dönem).....	193
Şekil 5.16. Vaziyet plânı (Restitüsyon 2. Dönem).....	194
Şekil 5.17. Zemin kat plânı (Restitüsyon 2. Dönem-Mekânlar)	195
Şekil 5.18. Birinci kat plânı (Restitüsyon 2. Dönem-Mekânlar).....	196
Şekil 5.19. Zemin kat döşeme plânı (Restitüsyon 2. Dönem).....	197
Şekil 5.20. Birinci kat döşeme plânı (Restitüsyon 2. Dönem).....	198
Şekil 5.21. Zemin kat tavan plânı (Restitüsyon 2. Dönem)	199
Şekil 5.22. Birinci kat tavan plânı (Restitüsyon 2. Dönem)	200
Şekil 5.23. Çatı plânı (Restitüsyon 2. Dönem)	201
Şekil 5.24. A-A Kesiti (Restitüsyon 2. Dönem).....	202
Şekil 5.25. B-B Kesiti (Restitüsyon 2. Dönem).....	203
Şekil 5.26. C-C Kesiti (Restitüsyon 2. Dönem).....	204
Şekil 5.27. Batı Cephesi (Restitüsyon 2. Dönem).....	205
Şekil 5.28. Güney Cephesi (Restitüsyon 2. Dönem).....	206

Şekil	Sayfa
Şekil 5.29. Doğu Cephesi (Restitüsyon 2. Dönem)	207
Şekil 5.30. Kuzey Cephesi (Restitüsyon 2. Dönem).....	208
Şekil 5.31. Giriş Kapısı Detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	209
Şekil 5.32. İç Kapı Detayları (Restitüsyon 2. Dönem)	210
Şekil 5.33. Pencere Detayları (Restitüsyon 2. Dönem).....	211
Şekil 5.34. D1 Ahşap Dolap detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	212
Şekil 5.35. D2 Ahşap Dolap detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	213
Şekil 5.36. D3 Ahşap Dolap detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	214
Şekil 5.37. D5 Ahşap Dolap detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	215
Şekil 5.38. G1 Ahşap Gusülhane Detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	216
Şekil 5.39 O1 Ocak Detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	217
Şekil 5.40. O2 Ocak Detayı (Restitüsyon 2. Dönem)	218
Şekil 6.1. Vaziyet plânı (Restorasyon).....	231
Şekil 6.2. Zemin kat plânı (Restorasyon-Mekânlar)	232
Şekil 6.3. Birinci kat plânı (Restorasyon-Mekânlar)	233
Şekil 6.4. Zemin kat döşeme plânı	234
Şekil 6.5. Birinci kat döşeme plânı	235
Şekil 6.6. Zemin kat tavan plânı.....	236
Şekil 6.7. Birinci kat tavan plânı	237
Şekil 6.8. Çatı plânı.....	238
Şekil 6.9. A-A Kesiti.....	239
Şekil 6.10. B-B Kesiti	240

Şekil	Sayfa
Şekil 6.11. C-C Kesiti	241
Şekil 6.12. Batı Cephesi	242
Şekil 6.13. Güney Cephesi	243
Şekil 6.14. Doğu Cephesi	244
Şekil 6.15. Kuzey Cephesi	245
Şekil 6.16. Giriş Kapısı Detayı	246
Şekil 6.17. İç Kapı Detayları	247
Şekil 6.18. Pencere Detayları	248
Şekil 6.19. D1 Ahşap Dolap detayı	249
Şekil 6.20. D2 Ahşap Dolap detayı	250
Şekil 6.21. D3 Ahşap Dolap detayı	251
Şekil 6.22. D5 Ahşap Dolap detayı	252
Şekil 6.23. G1 Ahşap Gusülhane Detayı	253
Şekil 6.24. O1 Ocak Detayı	254
Şekil 6.25. O2 Ocak Detayı	255

RESİMLERİN LİSTESİ

Resim	Sayfa
Resim 3.1. Batı ve Güney Cephesi Perspektifi-1 (07.12.2012)	19
Resim 3.2. Batı ve Güney Cephesi Perspektifi-2 (07.12.2012)	20
Resim 3.3. Batı ve Güney Cephesi Perspektifi-3 (07.12.2012)	21
Resim 3.4. Batı Cephesi (13.04.2012)	22
Resim 3.5. Batı Cephesi (07.12.2012)	22
Resim 3.6. Güney Cephesi (05.01.2007)	23
Resim 3.7. Güney Cephesi (07.12.2012)	23
Resim 3.8. Doğu Cephesi (13.04.2012)	24
Resim 3.9. Doğu Cephesi (07.12.2012)	24
Resim 3.10. Kuzey Cephesi (13.04.2012)	25
Resim 3.11. Kuzey Cephesi (07.12.2012)	25
Resim 3.12. Z01 D1	27
Resim 3.13. Z01 D2	27
Resim 3.14. Z01 D3	27
Resim 3.15. Z01 D4	27
Resim 3.16. Z01 Giriş Terası	28
Resim 3.17. Z01 M2 Merdiveni	28
Resim 3.18. Z01 M1 Merdiveni	28
Resim 3.19. K1 Giriş Kapısı ve P5 Penceresi	28
Resim 3.20. Z02 D1	29
Resim 3.21. Z02 D2	29

Resim	Sayfa
Resim 3.22. Z02 D3	29
Resim 3.23. Z02 D4	29
Resim 3.24. Z02 AD2 Dolabı	30
Resim 3.25. Z02 O1 Ocağı.....	30
Resim 3.26. Z02 K2.1 Kapısı.....	30
Resim 3.27. Z02 K3.1 Kapısı.....	30
Resim 3.28. Z03 D1	31
Resim 3.29. Z03 D2	31
Resim 3.30. Z03 D4	31
Resim 3.31. Z03 D3	31
Resim 3.32. Z03 Beton helâ taşı	31
Resim 3.33. Z03 Gider borusu	31
Resim 3.34. Z06 D1	32
Resim 3.35. Z06 D2	32
Resim 3.36. Z06 D3	32
Resim 3.37. Z06 D4	32
Resim 3.38. 101 D1.....	33
Resim 3.39. 101 D2.....	33
Resim 3.40. 101 D3.....	33
Resim 3.41. 101 D4.....	33
Resim 3.42. 101 P2.1 Penceresi	34
Resim 3.43. 101 P2.2 Penceresi	34

Resim	Sayfa
Resim 3.44. 101 P2.3 Penceresi	34
Resim 3.45. 101 K5 Kapısı	34
Resim 3.46. 101 S1 Sedir	34
Resim 3.47. 101 R1 Sergen.....	34
Resim 3.48. 102 D1	35
Resim 3.49. 102 D2.....	35
Resim 3.50. 102 D3.....	35
Resim 3.51. 102 D4.....	35
Resim 3.52. 102 P2.4 Penceresi	36
Resim 3.53. 102 P2.5 Penceresi	36
Resim 3.54. 102 P2.6 Penceresi	36
Resim 3.55. 102 P2.7 Penceresi	36
Resim 3.56. 102 P2.8 Penceresi	36
Resim 3.57. 102 P3 Penceresi	36
Resim 3.58. 102 G1 Gusûlhane	36
Resim 3.59. 102 K3.2 Kapısı	36
Resim 3.60. 102 O2 Ocağı	37
Resim 3.61. 102 AD3 Dolabı.....	37
Resim 3.62. 102 S2 Sedir	37
Resim 3.63. 103 D1	38
Resim 3.64. 103 D3.....	38
Resim 3.65. 103 D2.....	38

Resim	Sayfa
Resim 3.66. 103 D4.....	38
Resim 3.67. 105 D1.....	39
Resim 3.68. 105 D2.....	39
Resim 3.69. 105 D3.....	39
Resim 3.70. 105 D4.....	39
Resim 3.71. 105 O3 Ocak	40
Resim 3.72. 105 G2 Gusûlhane	40
Resim 3.73. 105 AD4 Dolabı.....	40
Resim 3.74. 105 P4.1 Penceresi	41
Resim 3.75. 105 P4.2 Penceresi	41
Resim 3.76. 105 S3 Sedir.....	41
Resim 3.77. 105 P4.3 Penceresi	41
Resim 3.78. 105 P4.4 Penceresi	41
Resim 3.79. 105 Süsleme Detayı	41
Resim 3.80. 106 D1.....	42
Resim 3.81. 106 D3.....	42
Resim 3.82. 106 D2.....	42
Resim 3.83. 106 D4.....	42
Resim 3.84. 106 K5 Kapısı	43
Resim 3.85. 106 K2.3 Kapısı	43
Resim 3.86. 106 P2.9 Penceresi	43
Resim 3.87. 106 P2.10 Penceresi	43

Resim	Sayfa
Resim 3.88. 106 AD5 Dolabı.....	43
Resim 3.89. 101 P2.11 Penceresi	43
Resim 3.90. 101 P2.12 Penceresi	43
Resim 3.91. Temel Detayı-1	44
Resim 3.92. Temel Detayı-2	44
Resim 3.93. Temel Detayı-3	44
Resim 3.94. Temel Detayı-4	44
Resim 3.95. Temel Detayı-5	44
Resim 3.96. Temel Detayı-6	44
Resim 3.97. Cephede Ahşap Kaplama.....	45
Resim 3.98. İç Mekân Ahşap Duvar Kaplaması	45
Resim 3.99. K1 Kapısı	46
Resim 3.100. K1 Kapısı Detayı	46
Resim 3.101. K2.2 Kapısı	46
Resim 3.102. Kanca Yuvası ve Kanca Detayı	46
Resim 3.103. Batı ve Güney Cephesi Pencereleleri.....	47
Resim 3.104. Güney Cephesi Pencereleleri	47
Resim 3.105. M2 Merdiveni Detayı.....	48
Resim 3.106. M2 Merdiveni	48
Resim 3.107. M3 Merdiveni Detayı.....	48
Resim 3.108. M3 Merdiveni	48
Resim 3.109. Z06 Döşeme Kaplaması.....	49

Resim	Sayfa
Resim 3.110. 101 Döşeme Kaplaması	49
Resim 3.111. Z01 Tavan Kaplaması	50
Resim 3.112. 105 Tavan Kaplaması	50
Resim 3.113. Z02 Tavan Kaplaması	50
Resim 3.114. 101 Tavan Kaplaması	50
Resim 3.115. 102 Tavan Kaplaması	50
Resim 3.116. 102 Tavan Kaplaması Detayı.....	50
Resim 3.117. Çatı-1	51
Resim 3.118. Çatı-2	51
Resim 3.119. Z02 O1 Ocağı.....	53
Resim 3.120. 102 O2 Ocağı	53
Resim 3.121. 105 O3 Ocağı	53
Resim 3.122. Lâmbalık	53
Resim 3.123. Z02 AD1 Dolabı	54
Resim 3.124. Z02 AD2 Dolabı	54
Resim 3.125. 102 AD3 Dolabı.....	54
Resim 3.126. 102 AD4 Dolabı.....	54
Resim 3.127. 106 AD5 Dolabı.....	54
Resim 3.128. Aynalık Detayı	54
Resim 3.129. O1 Ocak Süsleme Detayı	55
Resim 3.130. R1 Sergen Detayı	55
Resim 3.131. 105 Süsleme Detayı	55

Resim	Sayfa
Resim 3.132. Batı Cephesi Payanda	55
Resim 3.133. Dövmе Demir Çivi.....	55
Resim 3.134. Güney Cephesi Payanda Detayı.....	55
Resim 4.1. Doğu Cephesi (Envanter No: 32).....	144
Resim 4.2. Güney Cephesi (Envanter No: 32).....	144
Resim 4.3. Batı Cephesi (Envanter No: 32).....	145
Resim 4.4. Kuzey Cephesi (Envanter No: 32)	145
Resim 4.5. Sofa (Envanter No: 32)	145
Resim 4.6. Sofa (Envanter No: 32)	145
Resim 4.7. Başoda (Envanter No: 32).....	145
Resim 4.8. Mutfak (Envanter No: 32).....	145
Resim 4.9. Oda (Envanter No: 32).....	145
Resim 4.10. Başoda Ocak (Envanter No: 32)	145
Resim 4.11. Başoda Aynalık ve Dolap (Envanter No: 32)	146
Resim 4.12. Sofa Ahşap Korkuluk (Envanter No: 32).....	146
Resim 4.13. Başoda tavan ve döşeme (Envanter No: 32)	146
Resim 4.14. Sofa Pencere (Envanter No: 32)	146
Resim 4.15. Merdiven (Envanter No: 32).....	146
Resim 4.16. K1 (Envanter No: 32)	146
Resim 4.17. K2 (Envanter No: 32)	146
Resim 4.18. Payanda (Envanter No: 32).....	146
Resim 4.19. Güney Cephesi(Envanter No: 23).....	147
Resim 4.20. Batı Cephesi (Envanter No: 23).....	147

Resim	Sayfa
Resim 4.21. Güney ve Doğu Cephesi (Envanter No: 23)	148
Resim 4.22. Kuzey ve Batı Cephesi (Envanter No: 23).....	148
Resim 4.23.Başoda (Envanter No: 23).....	148
Resim 4.24. Başoda (Envanter No: 23).....	148
Resim 4.25. Merdiven (Envanter No: 23).....	148
Resim 4.26. Sofa (Envanter No: 23)	148
Resim 4.27. Pencere (Envanter No:23).....	148
Resim 4.28. Giriş Kapısı (Envanter No: 23)	148
Resim 4.29. Güney Cephesi (Envanter No: 34).....	149
Resim 4.30. Doğu ve Güney Cephesi (Envanter No: 34)	149
Resim 4.31. Doğu Cephesi (Envanter No: 34).....	150
Resim 4.32. Kuzey Cephesi (Envanter No: 34)	150
Resim 4.33. Giriş Kapısı (Envanter No: 34)	150
Resim 4.34. Pencere (Envanter No: 34).....	150
Resim 4.35. Sofa (Envanter No: 34)	150
Resim 4.36. Güney Cephesi (Envanter No: 78).....	151
Resim 4.37. Batı ve Güney Cephesi (Envanter No: 78)	151
Resim 4.38. Doğu ve Güney Cephesi (Envanter No: 78)	152
Resim 4.39. Kuzey Cephesi (Envanter No: 78)	152
Resim 4.40. 2. Kat sofa (Envanter No: 78)	152
Resim 4.41. 2. Kat sofa merdiven (Envanter No: 78).....	152
Resim 4.42. 1. Kat oda (Envanter No: 78).....	152
Resim 4.43. 2. Kat sofa (Envanter No: 78)	152

Resim	Sayfa
Resim 4.44. Pencere detayı (Envanter No: 78)	153
Resim 4.45. 2. Kat başoda aynalık (Envanter No: 78).....	153
Resim 4.46. 2. Kat sofa kapı detayı (Envanter No: 78)	153
Resim 4.47. 2. Kat başoda kapı detayı (Envanter No: 78).....	153
Resim 4.48. Temel detayı (Envanter No: 78)	153
Resim 4.49. Temel’de devşirme malz. (Envanter No: 78).....	153
Resim 4.50. Güney ve Doğu Cephesi (Envanter No: 66)	154
Resim 4.51. Doğu Cephesi (Envanter No: 13).....	155
Resim 5.1. Batı Cephesi Fotoğrafı (02.06.1996)	171
Resim 5.2. Batı Cephesi Fotoğrafı (07.12.2012)	171
Resim 5.3. Güney Cephesi Fotoğrafı (02.06.1996)	172
Resim 5.4. Güney Cephesi Fotoğrafı (07.12.2012)	172
Resim 5.5. Doğu Cephesi Fotoğrafı (02.06.1996)	173
Resim 5.6. Doğu Cephesi Fotoğrafı (07.12.2012)	173
Resim 5.7. Kuzey Cephesi Fotoğrafı (02.06.1996).....	174
Resim 5.8. Kuzey Cephesi Fotoğrafı (07.12.2012).....	174
Resim 5.9. Mehmet Emek Evi Tescil Fişi.....	175
Resim 5.10. Mehmet Emek Evi Tescil Kararı-1	176
Resim 5.11. Mehmet Emek Evi Tescil Kararı-2	177
Resim 5.12. Mehmet Emek Evi Tapu Kaydı	178

HARİTALARIN LİSTESİ

Harita	Sayfa
Harita 2.1. Akçakoca Ulaşım Haritası.....	6
Harita 2.2. Akçakoca Jeolojik Haritası	7
Harita 3.1. Mehmet Emek Evi ve Çevresi Haritası-1.....	16
Harita 3.2. Mehmet Emek Evi ve Çevresi Haritası-2.....	17
Harita 3.3. Mehmet Emek Evi ve Çevresi Haritası-3.....	18
Harita 3.4. Yapı Parsel İlişkisi	57
Harita 3.5. Kadastral Harita	58

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler	Açıklama
A	Ahşap
AK	Ahşap kaplama
AS	Alçı Sıva
BS	Balıksırtı
Dx	Duvar numaraları
Env	Envanter Numarası
Kx	Kapı numaraları
Px	Pencere numaraları
ST	Sıkıştırılmış Toprak
T	Taş
TL	Tuğla
Zx	Zemin numaraları

Kısaltmalar	Açıklama
AKTVKK	Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
KUDEB	Koruma Uygulama ve Denetleme Birimi
VGM	Vakıflar Genel Müdürlüğü

1. GİRİŞ

Tarih boyunca insanlığın çeşitli coğrafyalarda kurdukları devletler, büyüdükçe ve tarih sahnesindeki yaşantısını uzattıkça birer medeniyet halini almış; her biri kendi kültürünü, kendi olgularını, dilini, alfabesini oluşturmuşlardır. Zamanla geliştirdikleri bu olgulardan birisi de mimari anlayışları olmuş, kendi kimliklerine özgü bir mimari tarz oluşturan dek süren bir gelişim dönemi ile gerek dini ve askeri gerekse de sivil mimaride ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu ilerlemelerin bir sonucu olarak da dünya kültürel mirasına büyük katkılar yapan önemli eserler ortaya koymuşlardır. Mısır medeniyetinin ürünü olan piramitleri, Romalıların günümüzde bile halen görenleri hayran bırakan devasa yapıları, Hindistan'da, Japonya'da, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde karşımıza çıkan her biri kendi kültürlerinin birer simgesi haline gelmiş önemli yapıları bu kategoride ele alabiliriz.

Anadolu toprakları da coğrafi konumunun özellikleri nedeniyle tarih öncesi çağlardan beri medeniyet haline gelmiş toplumlara beşiklik yapmış, her köşesinde tarih sahnesinin önemli oyuncularının bıraktığı eserlerin bulunduğu bir bölge olmuştur. Hitit, Frig, Lidya, Urartu, İon, Helen, Roma, Bizans, Arap, Selçuk ve Moğol gibi ilk akla gelen önemli medeniyetlerin hüküm sürdüğü bu topraklar, son olarak Osmanlı medeniyetinin kuruluşundan yok oluşuna kadar geçen yaklaşık 700 yıllık bir serüvene tanık olmuştur. Bu süre içerisinde küçük bir beylik iken büyük bir imparatorluk haline gelen bir devletin anavatanı olmuş, kendine özgü bir medeniyet ve kültür oluşturan bu devletin sağladığı ilerlemelerin ilk elden uygulandığı mekân haline gelmiştir.

Göçer bir toplum olan Türklerin yerleşik hayata geçişleri ve bu hayatın gereklerini yerine getirmeleri uzun süreçler almıştır. Göç ettikleri toprakların ve bu göç sırasında geçtikleri bölgelerin mevcut kültürleri ile tanışan ve bu kültürlerden ister istemez etkilenen Türklerin kurdukları devletler, kendi kültürlerini oluşturma aşamasında da doğal olarak çevresel faktörlerden etkilenmişlerdir. Hiç şüphesiz Osmanlı'da da bu durum gerçekleşmiş, beylikten imparatorluğa geçiş döneminde oluşan etkileşimler sonucu bir kültür oluşmuş, bunun neticesinde gerek dini ve askeri gerekse de sivil

mimaride bir Osmanlı stili doğmuştur. Ancak imparatorluğun toprakları genişledikçe tanışılan yeni kültürel öğeler bir veri olarak devamlı bu mimari stili beslemiş, her geçen dönem mimariye yeni yaklaşımlar ve teknikler egemen olmuş ve bu döngü Osmanlı kültürünün gereği olan bazı temel kavramlar çevresinde dönüp durarak ve her seferinde yenilikler çıkararak imparatorluğun çöküşüne kadar devam etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Batı dünyası ile arasında çeşitli nedenlerden dolayı oluşan büyük fark; nispeten geri kalmış bir toplum haline gelen Osmanlıların özellikle Lale Devri'nden başlayan dönem itibariyle kendilerine göre ileri gördükleri Batı kültürünü, kendi toplum yaşantılarında taklit etmeye çalışmalarına neden olmuştur. Bu taklitçilik veya etkileşim mimariye de yansımış, Osmanlı sarayında başlayan değişim, zamanla önce İstanbul'a, ardından tüm Anadolu'ya yayılmıştır. Bu değişimin anıtsal yapılar yanında sivil mimariye de önemli etkileri olmuştur. Öyle ki Kuban'a göre, Türk Evi'nin temel ögesinin değişimi de bu etkileşim sonucu olmuş; zamanla yeni oluşan bir temel öge çerçevesinde kendini geliştiren yeni bir Türk-Batı sentezi sivil mimari tarzı oluşmuştur [Kuban, 1995].

Geleneksel sivil mimarimizde oluşan bu değişiklikler, doğal olarak ilk etkilerini payitaht olan İstanbul'da göstermişlerdir. Ancak başkent ile olan ilişkileri kuvvetli olmak zorunda olan Anadolu'nun büyük toprak sahibi beyleri (ayanlar), İstanbul'da oluşan bu değişiklikleri kendi yörelerine aktarmak konusunda fazla geç kalmamışlardır. Bunun sonucunda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yöresel mimariden farklı olduğunu ilk bakışta hissettiren örnekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Çevrelerinden farklı bir duruşları olan bu yapılardan günümüze kalabilenler, elbette ki bulundukları yörede en büyük ilgiyi üzerlerine çekmişlerdir. Tüm bunların yanı sıra günümüzde koruma kavramı ve geleneksel kültürüne sahip çıkma konusunda ekonomik zorluklar nedeniyle, ülkemizde, bulundukları yöre açısından gerçek birer değer halini almış, gerek anıtsal, gerekse de sivil mimari ürünü yapılar, maalesef hak ettikleri ilgi ve destekten yoksun olmaları nedeniyle zamanın acımasızlığına terk edilmiş durumdadırlar. Gerekli maddi kaynakların aktarılamaması ve eğitilmiş iş gücünün azlığı gibi problemlerin yanı sıra toplumumuzun koruma kavramı

konusundaki bilinçsizliği, eğitimsizliği ve duyarsızlığı gibi nedenlerle de ülkemizde büyük bir yapı potansiyeli barındıran bu kültürel miras her geçen gün biraz daha tüketilmektedir. Bütün bu problemlere rağmen çeşitli toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının çabaları sonucu, geleneksel mirası ayakta kalabilmiş olan bazı yörelerde çalışmalar başlatılmış, bu alanlarda hem kültürel mirası korumak hem de tanıtımını yaparak değerlendirmek açısından ilerlemeler sağlanmıştır. Akçakoca ilçesi, sivil mimari açısından önemli sayılabilecek örneklerle sahiptir. Mehmet Emek Evi ise yok olmak üzere olan sivil mimari örneklerinden biridir. Ahşap işçiliğinin değerli örneklerinin yansıtıldığı yapının konumu, plân özellikleri ve yapım tekniği de onu ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmektedir. Ancak tüm bu özelliklerinin yanında, gerek mülkiyet problemleri gerekse yapının zaman içerisinde gördüğü müdahaleler ve maddi imkânsızlıklar sonucu oluşan bakımsızlık gibi nedenlerden dolayı, bu değerli sivil mimarlık örneği de tehlike altındaki kültürel miraslarımız arasına katılmıştır.

Bu tezin amacı; Mehmet Emek Evi'nin mevcut durumunu belgelenmek, değer ve problemlerini ortaya koymaktır. Değerlerin korunması ve problemlerin çözülmesine yönelik müdahale kararlarını oluşturmak, sadece Akçakoca'nın değil bölgenin önemli yapılarından biri olması nedeniyle yapılmakta olan gelişim plânlarının en önemli halkalarından birini teşkil etmekte olan yapının yeniden işlevlendirilmesine yönelik müdahale şartlarını belirlemektir. Dolayısıyla, Mehmet Emek Evi ve çevresinden elde edilen bulgular doğrultusunda yeterli bilimsel veriye dayandırılmış, günümüz koşulları ve gereksinimlerine uygun ve doğru müdahale kararlarının alınmasını sağlayacak araştırmalar sonucunda elde edilecek restorasyon yaklaşımını oluşturmak ve yapının sürdürülebilir biçimde korunmasını sağlamaktır.

Tez, Akçakoca ilçesinin genel özelliklerinin ve geleneksel yerleşim dokusunun analizi ve değerlendirilmesinden sonra, bu doku içerisinde Mehmet Emek Evi'nin yeri, belgelenmesi, ayırt edici özellikleri, değerleri ve sorunlarının tespiti, değerlerin korunması ve sorunların çözülmesi ile gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanmasında temel alınacak koruma önerilerinin ortaya konulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu tez çalışmasında analizler, belgeleme ve yazılı tanımlama metodu ile yapılmış olup; genelden özele doğru ilerleyen (tümdengelim) bir analiz yöntemi uygulanmış, tüm bilgiler değerlendirildikten sonra ise sentez bölümünde detaydan bütüne doğru ilerleyen (tümevarım) bir çalışma yöntemi uygulanmıştır. Teze yönelik veri elde etmek için yaklaşık dört ay süren kütüphane ve yine yaklaşık altı ay süren arazi çalışmaları yapılmış, ardından bu verilerin toparlanması ve analizi için yaklaşık bir yıl süren büro çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yapının genel tanımı, tezin amaç ve yönteminin verildiği giriş bölümünden sonra, ikinci bölümde Akçakoca'nın fiziksel sosyal ve tarihi özellikleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde Mehmet Emek Evi'nin Akçakoca ilçesindeki konumu verilmiş, yakın çevre ilişkileri bağlamında değerlendirilmiş, bölgede çekilen fotoğraflarla desteklenerek, genel tanımlama, dış tanımlama ve iç tanımlama yapılmış, yapıda kullanılan malzemeler, yapım tekniği, mekân elemanları ve süsleme özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmış, değişim ve bozulmaların analizi ile birlikte yapının sistematik belgelenmesine geçilmiştir. Dördüncü bölümde, öncelikle Türk Evi kavramına değinilmiş, Geleneksel Akçakoca Evleri'nin Türk Evleri içindeki yerinden bahsedilmiş, sonrasında restitüsyonda temel alınacak kaynaklardan biri olarak, Mehmet Emek Evi'nin Akçakoca Kentsel Sit Alanı içinde seçilen tescilli evlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Beşinci bölümde, Mehmet Emek Evi'nin tarihçesi ve değişim evreleri incelenerek, karşılaştırmalı çalışma ve yapı ile ilgili yazılı ve çizili belgelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda restitüsyon analizi yapılmış ve yapının bilimsel restitüsyonu hazırlanmıştır. Tezin altıncı bölümünde, Türkiye, Akçakoca ve yakın çevre gereksinimleri bağlamında yapının mimari, anlamsal ve fiziksel değerleri ile uyumlu, uygulanabilir ve yapının şu anki fiziki durumundan kaynaklanan rekonstrüktif bir restorasyon önerisi getirilmiş, yedinci ve son bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

2. AKÇAKOCA’NIN FİZİKSEL SOSYAL VE TARİHİ ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde Akçakoca’nın coğrafi, fiziksel ve sosyal özellikleri anlatılacak, Akçakoca’nın ekonomik yapısına değinilecek ve tarih öncesi dönemden günümüze kadar Akçakoca’nın tarihi anlatılarak, Akçakoca hakkında genel bilgiler verilecektir.

2.1. Akçakoca’nın Coğrafi ve Fiziksel Özellikleri

Akçakoca, Karadeniz Bölgesi’nin Batı bölümünde 1999 yılına kadar Bolu’ya sonrasında ise Düzce iline bağlı bir ilçedir. Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği bütün güzellikleri içine alan bir tatil beldesidir. Düzce ilinin deniz kenarındaki tek ilçesi konumundadır. Yükseltisi ortalama 10 metredir. Düzce’ye 39 kilometre, Bolu’ya 80 kilometre uzaklıktadır. TEM karayolu üzerinde Ankara’ya 270 kilometre, İstanbul’a ise 235 kilometre mesafededir. Doğuda Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile hudut olan Kocaman deresinden, Batıda Melenagzı ile Kocaeli-Karasu ilçesi hududu arasında bulunmaktadır. Güney hudutlarında ise batıdan doğuya doğru sırası ile Cumayeri ilçesi, Düzce il merkezi ve Yığılca ilçesi, kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilidir. 462 kilometrekarelik bir alana sahiptir (Harita 2.1) [www.akçakoca.bel.tr] .

Zemin özellikleri itibari ile bugüne kadar meydana gelen birçok depremden çevre il ve ilçeler büyük zararlar görmesine rağmen Akçakoca bu depremlerden çok fazla etkilenmemiştir. Jeologlara göre Akçakoca eskiden üçüncü derecede deprem bölgesinde iken günümüzde bazı bilim adamlarına göre ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır [www.akçakoca.bel.tr].

İlçe arazisi akarsularla parçalanmış bir plato görünümündedir. İlçe kıyıları çok fazla girinti çıkıntıya sahip değildir. Sahilde dar kıyı platosu bulunmaktadır. [Kıngır, 2006] Akçakoca bölgesi iklim bakımından bir geçiş alanını karakterize etmektedir. Ilıman deniz iklimine sahip bir bölgedir. İklimin ılıman oluşu, denizden karaya doğru bol nemin gelmesine, Akçakoca ve çevresinin nemli bir yöre olmasına sebep olmaktadır. Akçakoca deniz iklimine sahiptir. Karadeniz ilçesi olmanın getirdiği özellikleri taşımaktadır. İlkbahar ve Sonbahar ‘da yağışlı, kışları rüzgârlı Ocak, Şubat aylarında

da kar yağışlı günlere sahiptir. Yazları sıcak geçen Akçakoca, kuzey rüzgârlarına açıktır.



Harita 2.1. Akçakoca Ulaşım Haritası [www.akçakoca.bel.tr].

Akçakoca'nın meskûn mahalleri 80 – 90 metrelik bir yükseklikte düzlük üzerindedir. Bölge kum, taş, marn, kısmen kireçli ve kilden oluşmaktadır (Harita 2.2) [Bolu İl Yıllığı, 1973].



Harita 2.2. Akçakoca Jeolojik Haritası [www.akçakoca.bel.tr].

Akçakoca'nın ikliminin yağışlı ve ılıman olması bitki örtüsünün gür olmasına sebep olmuştur. Akçakoca'nın 30 km'lik kıyı şeridi; fındık bahçeleri ve tabii ormanlarla bezenmiş olup; Kayın, Gürgen, Kestane, İhlamur ve Meşe en sık rastlanan ağaç türleridir [www.akçakoca.bel.tr].

2.2. Sosyal Yapı

İlçenin konut yerleşimi açısından, orman içi dağ köylerindeki konutlar genellikle ahşap malzemeden oluşmaktadır. Ancak ekonomik yapıdaki gelişme yapı malzemesi ve tarzını da etkilemiş ve betonarme yapı malzemesi köylere kadar girerek yaygınlaşmıştır. Meskenlerin hemen, hemen % 80'i katlı ve bahçelidir. Bahçelerin etrafı bölgede daraba adı verilen tahta perdelerle çevrilidir. Meskenlerin hemen yanı

başında hâkim zirai faaliyet olan fındık bahçeleri başlar. İlçe ve çevresinde gelir ve refahın giderek artması, ilçe sahillerinin turizm yönünden elverişliliği ve önem kazanması ilçe merkezinin gelişip büyümesine ve günümüz yazlık amaçlı konut yapımına imkân vermiştir [Çelik, 2009].

2.3. Ekonomik Yapı

Düzce ilinin çok küçük kısmı 1. sınıf tarım arazisidir. Mutlak tarım alanı olarak tanımlanan I, II ve III. sınıf arazi toplamı da arazi varlığının sadece % 15'ine ulaşmaktadır. Ancak, Akçakoca'da durum tersi olup, ilçenin ekonomisi tarımsal faaliyetlere dayalıdır. İlçe halkının genel ekonomik faaliyetleri tarım (özellikle fındık tarımı), tavukçuluk, balıkçılık, turizm ve sanayidir.

Son yıllarda TPAO tarafından gerçekleştirilen Akçakoca'daki doğalgaz arama yatırımları başarılı olmuş ve 2007 yılından itibaren doğalgaz üretimine başlanmıştır [www.akçakoca.bel.tr].

2.4. Akçakoca'nın Tarihi

Bu bölümde tarih öncesi dönemden günümüze kadar Akçakoca'nın tarihi anlatılacaktır. birinci kısımda tarih öncesi dönemden Türk egemenliğine kadar Akçakoca'nın tarihi, ikinci kısımda Türk egemenliğinde Akçakoca'nın tarihi, 3. Kısımda ise Akçakoca'ya isim veren Osmanlı uçbeyi Akça Koca'nın biyografisine yer verilecektir.

2.4.1. Tarih öncesi dönemden Türk egemenliğine kadar Akçakoca

Akçakoca'nın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Akçakoca ve çevresinin tarihi devirlerdeki iskânı hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Ancak Akçakoca hakkında ilk yazılı belgelerin 1112'li yıllara ait olduğu ifade edilmektedir. MÖ 1200'lerde bölgeye ilk gelenler Track ve Friklerdir. MÖ 650'lili yıllarda Yunanistan'ın Beotya Kokonas kabilesinin bugünkü Akçakoca bölgesine gelerek Dia

şehrini kurduklarını Grek ve Yunan tarihçiler yazmaktadır. Coulonlar'ın kıyıların beyaz kayalarla kaplı olmasından yola çıkarak parlak, yıldız anlamlarına gelen 'Dia' ismini verdikleri, Bizans döneminde ise bu ismin sonuna Poly [şehir] eklenerek Diapolis adını aldığı ifade edilmektedir. Ancak bazı kaynaklarda ise şehrin asıl isminin Romalılar zamanında Tospolis olduğunu belirtilmektedir [Kıngır, 2006].

Charles Texier'in 'The principal ruins of Asia Minor' kitabında da Akçakoca'nın ismi Tospolis olarak geçmektedir. Günümüz Ereğli'si (Heraklia) ile Bithnyialılar arasında sık sık mücadelelerin yapıldığı yer olan Akçakoca o dönemde ormanlarla kaplı halkın büyük bir bölümünün göçebe düzen içerisinde yaşadığı bir yerleşim alanıydı [Okan, 2007].

Sırasıyla Roma İmparatorluğu ve Bizans'ın ardından, Cenevizliler bölgeye egemen olmuş, Karadeniz kıyılarında çeşitli siteler kurmuş ve kaleler yapmışlardır. Bugün ilçede varlığını sürdüren kale de bu dönemden kalma önemli bir tarihi eserdir. Bizans'ın 1261 yılından sonra İstanbul'dan Latinleri kovması sonrası bölge yeniden Bizans egemenliği altına girmiştir [Dönmez, 2000].

2.4.2. Türk egemenliğinde Akçakoca

Akçakoca'ya Selçuklu Türkleri gelip yerleşmeye ve köyler kurmaya başlamışlardır. Bölgeye ilk gelenlerin ise Koçar Bey ve akrabaları olduğu ifade edilmektedir [Okan, 2007].

Cevdet Türkkaya, Kerameddinler bugünkü Akçakoca'ya yerleştiklerini, denizden görünüşü beyaz olduğu için Kerameddinler'in buraya Akçaşar veya Akçaşehir adını verdiklerini belirtmiştir [Türkkaya, 2001].

Osmanlı Beyliği'nin kuruluş sürecinde Moğol baskısına bağlı olarak Anadolu'ya göçler devam etmiştir. Bolu'da Bolu Beyliği, Osmanogulları'na bağlıydı. Osman Bey, Bizans sınırında üç tane uç beyliği kurmuştur. Konuralp'i Karadeniz'e doğru olan bölgeye, Akçakoca'yı İzmit ve çevresine, Samsa Çavuş'u ise İznik dolaylarına

uçbeyi seçmiştir. Ancak Bithynia bölgesinde bulunan şehirlerin zaptı Orhan Bey döneminden tamamlanmıştır. Orhan Bey, beyliğin başına geçtikten sonra Konuralp'i Gerede civarına, Akbaş Mahmut'u Karadeniz sahiline, Akçakoca Bey'i İzmit çevresine, Gazi Abdurrahmanı ise Yalova ve Gemlik bölgesine görevli kılmıştır. Akçakoca'nın Osmanlı Devleti tarafından fethedildiğine dair bir belge ya da bilgi olmamasından dolayı bazı yazarlara göre bu bölge Yörük de olması sebebiyle kendiliğinden Osmanlı Devleti ile birleşmiştir. Bu görüşü destekleyen iki görüş vardır. Bunlar;

I- 1337/1923 tarihli Bolu İl Salnamesi s. 550' de ' Orhan Gazi'nin akıncılarından Akbaş Mahmut'un Amasya'ya kadar uzanan Karadeniz kıyılarını ele geçirdiği' ifade edilirken Akçaşehir ya da Akçakoca ile ilgili bir bilgi verilmemektedir [Okan, 2007].

II- Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiyası'nda ise ' Orhan Gazi'den söz ederken Akçakoca'yı İzmit havalisine, Konuralp'i Gerede ve çevresine, Akbaş Mahmut'u Karadeniz sahiline izam eyledi.' denilmektedir. Fakat Akçaşehir'in zapt edildiğine dair bir bilgiye rastlanmamaktadır [Okan, 2007].

Evliya Çelebi seyahatnamesinde şehri şu şekilde anlatmıştır.

“Yine buradan Akçaşar'a geldik. Burası voyvodalıktır. 150 akçelik kazadır. Yeniçeri serdarı vardır. Eski zamanda havası latif, hazin bir şehir imiş. Ahmet han zamanında Kazak keferesi hücum ile her tarafı yakıp yıkmıştır. Halen 600 bağ ve bahçeli ve hanelidir. Çarşı içere kiremitli ve bimisal bir cami vardır. Mukaddema hanların birisi kurşun örtülü muazzam han imiş. Halen kasaba o kadar mamur ve müzeyyen değildir. Bolu şehrinin iskelesidir. Lebideryada 70 adet mahzen vardır. Bu tarafı dağlardır. Bu yüzden havası sağlamdır” [Dağlı, 2005].

Eyalet sisteminin kaldırılarak 1864 tarihinde il teşkilatının kurulması ile birlikte Akçakoca ve Düzce birleştirilerek Göynük kazasına bağlı bir nahiye haline getirilmiştir [Dönmez, 2000].

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında devam eden savaşlar sonrası özellikle de 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı (93 harbi) sonrası büyük göç hareketleri görülmüştür. Abaza, Çerkez, Gürcü, Laz, Tatar, Boşnak, Arnavut vb. birçok etnik grup Osmanlı egemenliğine sığınmış, II. Abdülhamit'in iradesi ve Muhacirin Komisyonu'nca bu göçmenlerden bir kısmı Akçakoca, Düzce ve Bolu dolaylarında yerleştirilmiştir. Bu bölgelerde ormanların çok olması dolayısıyla birçok ormanlık arazi kesilerek göçmenlere yeni yerleşim yerleri açılmıştır [Bolu Salnamesi, 1915].

1915 tarihli Bolu Salnamesinde Akçakoca hakkında çok çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu salnameye göre; ‘ Akçaşehir Karadeniz sahilinde bir iskele, Düzce kazasına bağlı bir nahiye merkezidir. 7000 kilometrekarelik bir alana sahip olduğu tahmin edilmektedir. Arazinin 650 kilometrekarelik kısmı tamamıyla devlete ait ormanlıktır. Ormanların %50'si kayın, %20'si meşe, %10'u gürgen, %10'u kestane, %10'u zakkum vb. ağaçlardır. İklimi ılıman, sıcaklık derecesi en fazla 34-35, en düşük 6-7 derecedir. Nahiyenin denizden yüksekliği 50-600 metre arasında değişmektedir. Şehir daima kuzey rüzgârlarına maruz olduğundan havası saf ve temizdir. Nüfus 10300'dür. Bunun 6400 kadarı yerli halktır. 1200'ü Laz, 800'ü Gürcü, 600'ü Abaza, 200'ü Çerkez ve 1100'ü Trabzon göçmenidir. Akçaşehir halkının bir kısmı kara ve deniz ticareti ile uğraşmakta geri kalan kısmı ise tarım ile ilgilenmektedir. Tarihi eser olarak üç hamam ile Cenevizlilerden kaldığı tahmin edilen sahilde bayır üzerinde bir hisar vardır. Hamamlar bugün harabe halindedir. Akçaşehir'de geniş mera bulunmamaktadır. Bu nedenle bu bölgede hayvancılık yapmak düşünülmemiştir. Bununla beraber ihtiyacı karşılayacak kadar karasığır, koyun ve keçi vardır [Bolu Salnamesi, 1915].

1923 yılında cumhuriyetin ilanı sonrası Teşkilat-ı Esasiye kanununa göre Bolu vilayet, Düzce kaza, Akçakoca ise Nahiye olmuştur. Akçakoca nahiyesi, 23 Haziran 1934 tarih ve 2529 sayılı kanunla kaza haline getirilmiştir [Dönmez, 2000].

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra kısa sürede yeniden kalkınabilmesi için 9 Aralık 1999 tarih ve 4452 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 81. İlimiz Düzce olmuştur.[www.duzce.bel.tr] Her ne kadar bu iki depremden de çok az

bir biçimde etkilenen Akçakoca bu tarihten sonra Bolu yerine Düzce'ye bağlı bir ilçe konumuna gelmiştir. Günümüzde Düzce'nin en büyük ilçesi ve sahile açılan tek kapısı durumundadır.

2.4.3. Akça Koca

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen uç beyi.

Osman Gazi'nin silah arkadaşlarındandır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca'nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Osman Gazi tarafından Orhan Gazi'nin emrinde Konuralp, Gazi Rahman ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendisine karargâh yaparak İzmit bölgesine akınlarda bulundu. 1326'ya doğru Kandıra'yı ve civarını zaptetti; ayrıca Konuralp ve Gazi Abdurrahman ile birlikte Kartal civarındaki Aydos'u, ardından da kuzeyindeki Samandıra hisarını aldı. Bunun üzerine Samandıra bölgesi kendisine mülk olarak verildi. Buradan, birkaç yıl daha İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunan Akça Koca, İzmit'in fethinden az önce, 1328'de Kandıra yakınlarındaki bir tepede öldü. Ölümünden sonra adamları Karamürsel'in yanında toplandı; uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şehzade Murad'a verildi. Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresine sonradan onun adına nisbetle Koca-ili denildi. Ayrıca bugün Düzce iline bağlı Akça Koca ilçesi de onun adını taşır [İslam Ansiklopedisi, 1992].

3. YAPININ TANIMLANMASI VE DURUMUNUN TESPİTİ

Mehmet Emek Evi'nin tanımlanması ve durumunun tespiti üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda grafik ve sayısal belgelemenin nasıl yapıldığı anlatılmış, ikinci kısımda resimlerin de yardımıyla yapının tanımsal analizi yapılmış, üçüncü kısımda ise yapının bugünkü fiziksel durumu hakkında bilgi verilmiştir.

3.1. Grafik ve Sayısal Belgeleme

Yapının tanımlanması ve durumunun tespitinde grafik ve sayısal belgeleme kullanılmaktadır. Bu bölümde, kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

3.1.1. Yöntem

Araziye ilk olarak 2010 yılının aralık ayında gidilmiş, çevre analizleri yapılmış, çevrede yaşayanlardan ve belediye yetkililerinden yapı çevresi ve yapı hakkında bilgi toplanmıştır. 2012 yılının nisan ayında yapının fotoğrafları çekilmiş ve yapının doğu kütesinin yıkılmak üzere olduğu tespit edilmiştir. 2012 yılının aralık ayında ekiple araziye gidilmiş yapının doğu kütesinin yıkıldığı tespit edilmiştir. Çelik şerit metre, jalon, ip, su terazisi, dijital metre ve bilgisayar ile gidilmiş ölçümleri yapılmıştır. Bütün mekânların tüm duvarları, kapıları, tavanları, cepheleri ve çalışma için gereken diğer fotoğrafları çekilerek fotoğraf numaraları ve yerleri çalışma paftası üzerine işaretlenerek belgelenmiştir. Ölçümler sırasında yapıda meydana gelmiş bozulmalar, önemli detaylar eskiz üzerinde çizimlere işlenmiş ve gerekli notlar alınmıştır.

3.1.2. Rölöve

Yapının rölöve çizimlerinin hazırlanmasında geleneksel yöntemler kullanılmıştır. Su terazisi kullanılarak yapının tüm cephesini çevreleyen +0.00 kotu belirlenmiş, belirlenen bu kot yapının iç mekânlarına, üst katlarına ve bütün cephelerine taşınmıştır. Rölöve çalışması sırasında plân, kesit ve cephe çizimleri hazırlanırken bu çizgi referans alınmıştır. Yapının günümüzdeki durumunu gösteren rölöve çizimleri,

1/200 ölçekli vaziyet plânı, 1/50 ölçekli +0.45 (Zemin Kat), 1/50 ölçekli +2.60 (1. Kat), kotlarında geçen iki adet kat plânı, iki adet döşeme plânı, iki adet tavan plânı, bir adet çatı plânı, 3 adet kesit, dört adet görünüş paftasından (Şekil 3.1- Şekil 3.17) ve 10 adet detay paftasından (Şekil 3.18 - Şekil 3.27) oluşmaktadır.

3.2. Yapının Tanımsal Analizi

Yapının tanımlanmasında, yapıyı oluşturan tüm mimari elemanlar biçim, malzeme ve konumlarına göre bir sınıflama içerisine alınacaktır. Böylece, her eleman detaylı olarak belirlenecek, yapıdaki tüm özgün ve sonradan eklenen elemanlar tespit edilerek restitüyon ve restorasyon aşamaları için gerekli veriler elde edilmiş olacaktır.

3.2.1. Yöntem

Bu bölümde; yapının iç ve dış mimari tanımlaması, taşıyıcı sistem, mimari elemanlar, kullanılan malzemeler, malzeme bozulmaları ve yapısal durumu ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır.


Genel tanımlamada; yapının mevcut durumunun konumu, çevre ve yol ile olan bağlantısı, yapım tekniği ve kullanılan yapı malzemeleri hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Dış tanımlamada yapının cephelerinin mevcut durumu, mimari elemanları, malzemesi, boyutları ile birlikte çizimleri ve analiz tabloları hazırlanmıştır. İç tanımlamada -+0.45 (Zemin Kat), +2.60 (1. Kat), kotlarında geçen plânlarda yer alan mekânlar, mekânların birbirleriyle olan ilişkisi boyutları, malzemeleri, mimari elemanları ile birlikte tanımlanmıştır. Mekânların tanımlanmasında mekânlara mahal numaraları verilmiş ve bu mekânlardaki duvarlar ve mimari elemanlara saat yönünde poz numarası verilmiştir. Ayrıca duvarlar ve duvarlar üzerinde yer alan kapı, pencere, dolap gibi elemanların boyutları, malzemeleri, malzeme durumları, duvardaki değişim ve bozulmalar için analizler yapılmış ve tanımlama tablolarında sunulmuştur (Çizelge 3.1- 3.16).

3.2.2. Genel tanımlama


Eser Akçakoca merkezde, Akçakoca'nın eski yerleşim yerlerinden olan Hacıyusuflar Mahallesi'nde, taş döşenmiş Sağdıkoğlu sokakla Hacıağalar sokağın kesiştiği noktada, 336 ada 12 parsel, 3 numarada, köşe başında konumlanmaktadır. Eser deniz manzaralı olmasına rağmen terk edilmiş durumda ve harap haldedir. Yapı Geleneksel Akçakoca Evleri'nin plân, mimari, tasarım, malzeme, yapım tekniği, cephe ve süsleme özelliklerini yansıtmaktadır. Batı cephesi sokaktan dar bir kaldırımla ayrılmakta, kuzey ve doğu cephelerinde ise, yapıyı komşu parselden ayıran küçük bir bahçe bulunmaktadır. Yapı bir an önce kurtarılmayı beklemektedir. Yapının sahibi Halit oğlu Mehmet Emek'tir. Yapının yapım yılı tam olarak bilinmemektedir. Yapının yakın çevresinde bulunan tescilli Geleneksel Akçakoca Evleri, yaklaşık 100 yıllıktır. Yapının bulunduğu semtin en eski sakinlerinden olan İnşaat Ustası Halil Zeki Tinas'la yapılan görüşmede, Tinas, yapının varlığını 7 yaşından beri hatırladığını, kendisinin şu anda 80 yaşında olduğunu söylemiştir. Bu bilgilerden yola çıkılarak, yapının 1900-1938 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Halil Zeki Tinas'ın yapı ile ilgili verdiği bir diğer bilgi ise yapının öncelikle doğu yönündeki bölümünün inşa edildiği, eve gelin gelmesi sebebiyle batı bölümünün inşa edildiği idi. Doğu kütesinin daha harap durumda olması, yapıda yan yana iki merdiven bulunması ve doğu - batı yönündeki kütlelerin temellerinde farklılıklar görülmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Yapının doğu ve batı yönünde 2 ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısı batı yönündekidir. Sırt sırta merdivenlerden 1 kattaki sofalara ulaşılır, sofalar birbirine bir kapıyla bağlanır.

Yapının yakın çevresinde, ahşap karkas ve betonarme yapım tekniğinde, bahçeli, tek katlı ve 2 katlı yapılar bulunmaktadır. Çevredeki ahşap karkas yapıların taşıyıcı elemanlarının arası tuğla ile doldurulmuştur (Harita 3.3).



Harita 3.1. Mehmet Emek Evi ve Çevresi Haritası-1[Çelik ve ark, 2009]



Harita 3.2. Mehmet Emek Evi ve Çevresi Haritası-2



Harita 3.3. Mehmet Emek Evi ve Çevresi Haritası-3

3.2.3. Dış tanımlama

Mehmet emek evi 2 katlı, zemin katta dikey, 1 katta yatay ahşap kaplamalı, mütevazı bir Akçakoca evidir. Eserin bazı bölümleri yıkılmış, ahşap kaplamaların büyük bir kısmı dökülmüştür.

Eserin deniz manzaralı batı cephesi çift kanatlı ahşap giriş kapısı, süslemeli payandaları, testere dişli çıkması ile dikkat çekicidir. Ana giriş kapısının üzerinde bulunan aydınlatma penceresi tamamen yok olmuştur. Küçük mutfak pencerelerinin önünde demir parmaklıklar bulunmaktadır (Resim 3.4, 3.5).

Eserin güney cephesini doğu ve batı kütlesi oluşturmaktadır. Doğu kütlesi şuan tamamen yıkılmıştır. Eski fotoğraflardan bu kütlein zemin katta sağır, üst katta payandalarla çıkmalı olduğu, kare formlu pencerelere sahip olduğu görülmektedir. Batı kütleinin zemin katın büyük bir kısmı ahşap dikmeler dışında yok olmuştur. Üst katta ise dikdörtgen formlu ahşap pencereler bulunmaktadır (Resim 3.6, 3.7).

Eserin doğu cephesini oluşturan kütle şu an tamamen yıkılmış durumdadır. Eski fotoğraflardan bu cephenin zemin katının sağır, 1. katının ise çıkma ve kare formlu pencerelere sahip olduğu görülmektedir. Eserin doğu girişi sol köşeden mütevazı bir kapıyladır. Bu kapı şu an yok olmuştur (Resim 3. 8, 3. 9).

Eserin kuzey cephesi diğer cephelerine oranla daha özensiz ve içe dönüktür. Bu cephede sonradan eklendiği düşünülen ıslak hacimler ve eski resimlerinde görülen şu an yıkılmış durumda olan depo ve balkon bulunmaktadır (Resim 3.10, 3.11).

Dış tanımlamada tespit edilen yapının cephelerine ait elemanların boyut, malzeme ve durumları tablolarda ayrıntılı olarak verilmiştir (Çizelge 3. 1 - 3. 16).



Resim 3.1. Batı ve Güney Cephesi Perspektifi-1 (07.12.2012)



Resim 3.2. Batı ve Güney Cephesi Perspektifi-2 (07.12.2012)



Resim 3.3. Batı ve Güney Cephesi Perspektifi-3 (07.12.2012)



Resim 3.4. Batı Cephesi (13.04.2012)



Resim 3.5. Batı Cephesi (07.12.2012)



Resim 3.6. Güney Cephesi (05.01.2007)



Resim 3.7. Güney Cephesi (07.12.2012)



Resim 3.8. Doğu Cephesi (13.04.2012)



Resim 3.9. Doğu Cephesi (07.12.2012)



Resim 3.10. Kuzey Cephesi (13.04.2012)



Resim 3.11. Kuzey Cephesi (07.12.2012)

3.2.4. İç tanımlama ve plân elemanları

Mehmet Emek Evi 2 katlıdır. Zemin katta mutfak, findıklık gibi servis mekânları, 1. katta Türk Evi Plân şemasının iki temel ögesi, oda ve sofa bulunmaktadır. Asıl yaşam katı 1. Kattır. Mehmet Emek Evi plân şeması incelendiğinde iç sofalı, iki birimli, birimleri içeride birbiri ile bağlantılı ancak, her birim kendi içinde bir bütün olduğu görülmektedir. Bu haliyle atipik plân şemasına sahiptir.

Eser çok harap durumda olmasına rağmen orijinal iç mekân duvar kaplamasını ve odalardaki ahşap sedirleri hala muhafaza etmektedir. İç mekâna ait, ocak, lâmbalık, aynalık, dolap ve sergenlerini de orijinal detaylarını yitirmeden korumaktadır.

Batı girişinde bulunan merdiven, girişi zemin kata bağlayan 8 basamak, zemin katı 1. kata bağlayan 11 basamaktan oluşmaktadır. Zemin katın kat yüksekliği 205 cm, 1. Katın kat yüksekliği 255 cm'dir.

Doğu girişinde bulunan merdiven, girişi zemin kata bağlayan 5 basamak, zemin katı 1. kata bağlayan 11 basamaktan oluşmaktadır.

Z01 batı girişi

Bu Mahal'in duvarları büyük ölçüde yok olmasına rağmen ahşap giriş kapısı hâlâ mevcuttur. Ahşap kapı (K1) 170/212 ölçülerindedir. Kapının üzerinde mekânı aydınlatmak için bırakılan pencere boşluğu (P5) 170/60 ölçülerindedir (Resim 3.19). Giriş kapısının üstünde giriş terası bulunmaktadır (Resim 3.12, 3.16). Mahal'in zemini M1 merdiveni ile yaklaşık 160 cm yükseltilmiştir (Resim 3.18). Bu mahalden mutfağa açılan bir kapı boşluğu (K2.1) (Resim 3.13, 3.26) ve 1. kata çıkan tek kollu bir merdiven (M2) bulunmaktadır (Resim 3.17). Döşeme ahşap kaplamalı tavan kaplamasızdır. Duvarlar ahşap kaplamadır (Resim 3.12-3.19).



Resim 3.12. Z01 D1



Resim 3.14. Z01 D3



Resim 3.13. Z01 D2



Resim 3.15. Z01 D4



Resim 3.16. Z01 Giriş Terası



Resim 3.18. Z01 M1 Merdiveni



Resim 3.17. Z01 M2 Merdiveni



Resim 3.19. K1 Giriş Kapısı ve P5

Z02 mutfak

Bu Mahal'in tavanında çökmeye, zemininde yükselme rastlanmıştır. Mahal'in sokak cephesinde 70/105 ölçülerinde 2 adet pencere (P1 tipi pencere) bulunmaktadır. Pencereilerin önünde yatay demir parmaklıklar bulunmaktadır (Resim 3.20). Kuzeye bakan duvarda yerden 30 cm yüksekte boydan boya bir mutfak dolabı (AD1) bulunmaktadır. Pencereilerin karşısındaki duvarda O1 ocağı, lâmbalıklar ve yerden 30 cm yüksekte, 145 cm yükseklikte AD2 dolabı bulunmaktadır (Resim 3.22 3.24). Ocakta çökmeler mevcuttur.

Döşeme tavan ve duvarlar ahşap kaplamadır. Mahal'i doğu girişine bağlayan (K3.1) ve batı girişine bağlayan (K2.1) kapı boşlukları bulunmaktadır. (Resim 3.20-3.27)



Resim 3.20. Z02 D1



Resim 3.22. Z02 D3



Resim 3.21. Z02 D2



Resim 3.23. Z02 D4



Resim 3.24. Z02 AD2 Dolabı



Resim 3.26. Z02 K2.1 Kapısı



Resim 3.25. Z02 O1 Ocağı



Resim 3.27. K3.1 Kapısı

Z03 hela

Islak hacmin dış duvarları tamamen yıkılmıştır (Resim 3.28-3.33). Çimento harçlı helâ taşına rastlanmıştır.



Resim 3.28. Z03 D1



Resim 3.30. Z03 D4



Resim 3.29. Z03 D2



Resim 3.31. Z03 D3



Resim 3.32. Z03 Beton helâ taşı



Resim 3.33. Z03 gider borusu

Z04 depo ve Z05 odunluk

Mahaller tamamen yok olmuştur

Z06 doğu girişi

Bu Mahal'in duvar kaplamalarının büyük bir kısmı ve kapısı yok olmuştur. Bu mahal M4 merdiveni ile 105 cm yükseltilmiştir. Döşeme kısmen ahşap kaplamalı, tavan kaplamasızdır. Duvarlar ahşap kaplamadır. Bu mahal 106 mahaline M3 merdiveni ile bağlanmaktadır.(Resim 3.34-3.37)



Resim 3.34. Z06 D1



Resim 3.36. Z06 D3



Resim 3.35. Z06 D2



Resim 3.37. Z06 D4

101 sofa

Bu sofanın içe bakan duvarları sağlamdır, dışa bakan duvarların ise büyük bir kısmı yıkılmıştır. Sofa kapalı çıkması ile sokağa uzanmış, batı cephesinde bulunan girişe saçak görevini üstlenmiş, 5 adet $\frac{1}{2}$ oranında dikdörtgen giyotin pencereyle (P2 tipi pencere) ferah bir mekân haline gelmiştir. Sofada bulunan 11 basamaklı tek kollu M2 merdiveniyle zemin kata inilmektedir. Çıkmanın bulunduğu duvarda 70cm genişliğinde 30cm yüksekliğinde ahşap sedir (S1) bulunmaktadır (Resim 3.46). Merdivenin tam karşısında kapı hizasında sergen (R1) bulunmaktadır (Resim 3.47). Mahalden K2.3 kapısı ile 106 nolu sofaya K2.2 kapısı ile 102 nolu odaya geçilebilmektedir. Kapıların kasaları mevcuttur fakat kanatları sökülmüştür (Resim 3.45). Döşeme tavan ve duvarlar ahşap kaplamadır (Resim 3.38- 3.47).



Resim 3.38. 101 D1



Resim 3.40. 101 D3



Resim 3.39. 101 D2



Resim 3.41. 101 D4



Resim 3.42. 101 P2.1 Penceresi



Resim 3.44. 101 P2.3 Penceresi



Resim 3.43. 101 P2.2 Penceresi



Resim 3.45. 101 K2.2 Kapısı



Resim 3.46. 101 S1 Sedir



Resim 3.47. 101 R1 Sergen

102 oda

Bu oda eğim yönündeki konumuyla manzaraya yönelmiş, bu durum odayı yapının en önemli Mahal'i haline getirmiştir. Oda kapalı çıkması ile sokağa uzanmış, 6 adet ½ oranında dikdörtgen giyotin pencereyle (P2 ve P3 tipi pencereler) ferah bir mekân haline gelmiştir. Pencereler, üst hizalarında bulunan sergenle bir bütünlük arz eder. Çıkmanın bulunduğu duvarda 80cm genişliğinde 30cm yüksekliğinde ahşap sedir (S2) bulunmaktadır (Resim 3.62). Çıkmanın tam karşısındaki duvarda, ortada ocak (O2), yanlarda lâmbalık solda gusûlhane (G1) ve sağda 103 nolu mekâna açılan K3.2 kapı boşluğu bulunmaktadır (Resim 3.50). Diğer iç duvarda lâmbalıklı, köşesi 45 derece açılı biten, el yapımı aynalıklı dolap (AD3) ve 101 sofa mekanın açılan K2.2 kapı boşluğu bulunmaktadır (Resim 3.51). Kapıların kasaları mevcuttur fakat kanatları sökülmüştür Döşeme tavan ve duvarlar ahşap kaplamadır (Resim 3.48-3.62).



Resim 3.48. 102 D1



Resim 3.50. 102 D3



Resim 3.49. 102 D2



Resim 3.51. 102 D4



Resim 3.52. 102 P2.4 Penceresi



Resim 3.56. 102 P2.8 Penceresi



Resim 3.53. 102 P2.5 Penceresi



Resim 3.57. 102 P3 Penceresi



Resim 3.54. 102 P2.6 Penceresi



Resim 3.58. 102 G1 Gusûlhane



Resim 3.55. 102 P2.7 Penceresi



Resim 3.59. 102 K3.2 Kapısı



Resim 3.60. 102 O2 Ocağı



Resim 3.61. 102 AD3 Dolabı



Resim 3.62. 102 S2 Sedir

103 hela

Bu mahal oldukça harap haledir. Dış duvarları ve tavanının büyük bir kısmı yıkılmıştır. Mahal zeminin bir bölümünde çimentolu tesviyeye rastlanmıştır. (Resim 3.63-3.66)



Resim 3.63. 103 D1



Resim 3.65. 103 D2



Resim 3.64. 103 D3



Resim 3.66. 103 D4

104 depo

Mahal tamamen yok olmuştur.

105 oda

Mahal tamamen yok olmuştur. Eski fotoğraflarda da oldukça harap haldedir. Zemininde ve tavanında yer yer çökmeler görünmektedir. Odaya kemerli bir kapı boşluğundan (K5) girilmektedir. Odanın içinden depoya açılan bir kapı boşluğu (K2.5) bulunmaktadır (Resim 3.68). Odanın 2 cephesinde ~70 cm genişliğinde ~30 cm yüksekliğinde sedirler (S3) bulunmaktadır (Resim 3.76). D2 duvarının ortasında üçgen alınlı yaşmaklı ocak (O3), yanında lâmbalık (Resim 3.71) ve gusulhane (G2) bulunmaktadır (Resim 3.72). Ocağın diğer yanındaki duvar tamamen çökmüştür. Odanın diğer cephesinde ise kapakları sökülmüş, boydan boya bir dolap (AD4) bulunmaktadır (Resim 3.73). Mahal 6 adet kare formulu giyotin pencereyle (P4 tipi pencere) hem doğudan hem de güneyden güneş almaktadır. Mahal'in duvarlarında pencerelerin 15 cm kadar üzerinde yer yer ahşap süslemelere rastlanmaktadır. (Resim 3.79). Mahal'in güney cephesinde ~50 cm derinliğinde kapalı çıkma görülmektedir. Döşeme tavan ve duvarlar ahşap kaplamadır (Resim 3.67-3.79).



Resim 3.67. 105 D1



Resim 3.69. 105 D3



Resim 3.68. 105 D2



Resim 3.70. 105 D4



Resim 3.71. 105 O3 Ocak




Resim 3.72. 105 G2 Gusûlhane



Resim 3.73. 105 AD4 Dolabı



Resim 3.74. 105 P4.1 Penceresi



Resim 3.77. 105 P4.3 Penceresi



Resim 3.75. 105 P4.2 Penceresi



Resim 3.78. 105 P4.4 Penceresi



Resim 3.76. 105 S3 Sedir



Resim 3.79. 105 Süsleme

106 sofa

Bu Mahal'i biri doğuya diğeri güneye bakan 2 pencereyle (P2 tipi pencere) aydınlanmaktadır. Mahalde tek kollu 11 basamaklı M3 merdiveni ve vestiyer vazifesi gören AD5 dolabı bulunmaktadır (Resim 3.90). Döşeme tavan ve duvarlar ahşap kaplamadır (Resim 3.80-3.90).

İç tanımlama analizleri ayrıntılı olarak ekli tablolarda verilmiştir. Bu tablolarda yapının mekânları ayrı ayrı incelenmiş, bu mekânlardaki elemanların boyut, malzeme ve durumları tablolarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Çizelge 3.1-3.16).




Resim 3.80. 106 D1



Resim 3.82. 106 D2



Resim 3.81. 106



Resim 3.83. 106 D4



Resim 3.84. 106 K5 Kapısı



Resim 3.86. 106 P2.9 Penceresi



Resim 3.85. 106 K2.3 Kapısı



Resim 3.87. 106 P2.10 Penceresi



Resim 3.88. 106 AD5 Dolabı



Resim 3.89. 101 P2.11 Penceresi



Resim 3.90. 101 P2.12 Penceresi

3.2.5. Taşıyıcı sistem ve taşıyıcı elemanlar

Ahşap karkas sistem ile inşa edilen yapının taşıyıcı elemanlarının arası her hangi bir malzeme ile doldurulmamış, boş bırakılmıştır. Ahşap karkas sistem düşey taşıyıcı elemanlar (ahşap direkler) ve yatay taşıyıcı elemanlardan (ahşap kirişler) oluşmaktadır. Eserin yapımında kestane ağacı ve dövme demir çiviler kullanılmıştır (Resim 3.131).

Temel

Arazinin eğimli olması sebebiyle, yapının batı kütesinin temeli, 50 cm yığma kerpiç üzerine taşların sıralanması, taşların üzerine, ahşap kirişlerin yerleştirilmesi, ahşap kirişlerin üzerine de düşey taşıyıcı ahşap direklerin çatılmasıyla oluşturulmuştur (Resim 3.91-3.95). Bu yöntemle doğu ve batı kütlelerinin zemin kat kotları eşitlenmiştir. Yapının doğu kütesinin temeli ise ~50 cm çapında taşlara, ahşap direklerin oturtulması ile oluşturulmuştur (Resim 3.96).



Resim 3.91. Temel Detayı-1



Resim 3.94. Temel Detayı-4



Resim 3.92. Temel Detayı-2



Resim 3.95. Temel Detayı-5



Resim 3.93. Temel Detayı-3



Resim 3.96. Temel Detayı-6

Döşemeler

Yapının Ahşap kaplama zemin döşemeleri, kısa duvar mesafelerinden birine paralel, ~45-60 cm aralıklarla yatay olarak atılmış olan ahşap kirişlerin üzerine boydan boya 20-25cm genişliğinde ahşap tahtaların çakılması yöntemiyle elde edilmiştir. Ahşap kirişler genellikle ~11 cm çapında dairesel kesitli olmakla birlikte dikdörtgen kesitli olanları da mevcuttur.

Duvarlar

Ahşap karkas sistem ile inşa edilen yapının taşıyıcı elemanlarının arası her hangi bir malzeme ile doldurulmamış, boş bırakılmıştır. Ahşap dikmelerin üzeri yapının dış yüzünde, yalı baskısı ile (Resim 3.97), iç mekânlarda ise ~15-20cm kalınlığında dikine yerleştirilmiş ahşaplar ile kaplanmıştır (Resim 3.98). Eserin zemin kattaki hem iç, hem de dış duvar kaplamalarının tamamına yakını sökülüştür. Üst kat duvarları da harap haldedir. Üst kattaki pencerelerin taşıyıcı sistem arasındaki boşlukları okunabilmektedir. Yapının dış yüzeyinde kaplamalar 1. katta yatay zemin katta düşey olarak yerleştirilmiştir. Batı cephesinde 1. katta yatay, zemin katta üstte yatay altta dikey olarak yerleştirilmiştir.



Resim 3.97. Cephede Ahşap Kaplama
[AKTVKK, 1996]



Resim 3.98. İç Mekân Ahşap Duvar K.

3.2.6. Mimari Elemanlar

Yapıda mimari eleman olarak, kapı, pencere, merdiven, döşeme kaplaması, tavan kaplaması, bulunmaktadır.

Kapılar ve pencereler

Mehmet Emek Evi'nde 5 tip kapı grubu bulunmaktadır. Bu kapılar çizimler üzerinde Kx.x şeklinde notasyon verilerek gruplandırılmıştır. Yapıda bulunan tüm kapılar ahşaptan yapılmıştır. Yapının batı cephesinde iki kanatlı ahşap giriş kapısı hâlâ mevcuttur. Ahşap kapı (K1) 170/212 ölçülerindedir (Resim 3.99). İç mekâna ait tüm kapıların kanatları yerlerinden sökülmüştür, kasaları 105 nolu oda hariç dikdörtgen kesitlidir. 105 nolu odanın girişi (K5) kemerlidir (Resim 3.84). Duvarlarda demirden imal edilmiş kanca, yuva detayları mevcuttur (Resim 3.102).



Resim 3.99. K1 Kapısı



Resim 3.101. K2.1 Kapısı



Resim 3.100. K1 Kapısı Detayı



Resim 3.102. Kanca Yuvası ve Kanca Detayı

Mehmet Emek Evi'nde 5 tip pencere grubu bulunmaktadır. Bu pencereler çizimler üzerinde Px.x şeklinde notasyon verilerek gruplandırılmıştır. Yapıda bulunan tüm pencereler ahşaptan yapılmıştır. Hiçbir pencerenin kanadı mevcut değildir. Eski fotoğraflardan pencerelerin giyotin tipi olduğu görülmektedir. Mutfakta bulunan 60/100 ölçülerindeki pencerelerin (P1 tipi pencere) önünde demir parmaklıklar mevcuttur. Oda ve sofa pencereleri (P2 ve P3 tipi) $\frac{1}{2}$ oranında yapılmıştır ~70/140 ölçülerindedir. Yıkılan 105 nolu mekân pencerelerinin (P4 tipi pencere) kare formlu olduğu eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır. K1 giriş kapısının üzerinde mekânı aydınlatmak için bırakılan pencere boşluğu (P5) 170/60 ölçülerindedir (Resim3.103, 3.104).



Resim 3.103. Batı ve Güney Cephesi Pencereleri [AKTVKK, 1996]



Resim 3.104. Güney Cephesi Pencereleri [AKTVKK, 1996]

Merdivenler

Eserin 4 adet ahşap merdiveni bulunmaktadır. Batı girişinde bulunan merdiven, girişi zemin kata bağlayan 8 basamak (M1), , zemin katı 1. kata bağlayan 11 basamaktan (M2) oluşmaktadır (Resim 3.17, 3.18, 3.105-3.106). Doğu Girişinde bulunan merdiven ise, girişi zemin kata bağlayan 5 basamak (M3), zemin katı 1. kata bağlayan 11 basamaktan (M4) oluşmaktadır (Resim 3.35, 3.107-3.108). Basamakları sağlam görünen merdivenlerin korkuluklarından eser kalmamıştır. Merdivenlerin rıht yükseklikleri ~19-20cm, basamak genişlikleri 26cm'dir.



Resim 3.105. M2 Merdiveni Detayı



Resim 3.107. M3 Merdiveni Detayı



Resim 3.106. M2 Merdiveni



Resim 3.108. M3 Merdiveni

Döşeme kaplamaları

Yer döşemesi ahşap kaplamadır. Zemin 20-25cm genişliğinde ahşaplarla kaplanmıştır (Resim 3.109-3.110). Zeminde yer yer çökmeler görünmektedir. Z03 ve 103 ıslak hacim mahallerinde ise çimento harçlı tesviye tabakasına rastlanmıştır. Zemin katta yıkılan fındıklık ve depo mahallerinin tamamında, Z01 batı girişi ve Z06 doğu girişi mahallerinin giriş bölümlerinde hiçbir döşeme izine rastlanmaması sebebiyle, zeminlerinin sıkıştırılmış toprak olduğu düşünülmektedir.



Resim 3.109. Z06 Döşeme Kaplaması



Resim 3.110. 101. Döşeme Kaplaması

Tavan kaplamaları

Ahşap çıtalı tavan kaplaması kullanılmıştır (Resim 3.111-3.116).



Resim 3.111. Z01 Tavan Kaplaması



Resim 3.112. 105 Tavan Kaplaması



Resim 3.113. Z02 Tavan Kaplaması



Resim 3.114. 101 Tavan Kaplaması



Resim 3.115. 102 Tavan Kaplaması



Resim 3.116. 102 Tavan Kaplaması Detayı-1

3.2.7. Çatı

Binanın üstü de büyük ölçüde harap olmasına rağmen alaturka kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülü olduğu görünmektedir. Bölgenin yağışlı olması sebebi ile yapıda ~50cm genişliğinde saçaklar bulunmaktadır. Yapı bedeni ile verev birleşen saçak altlarının, ahşap kaplı olduğu anlaşılmaktadır (Resim 3.117-3.118).



Resim 3.117. Çatı-1



Resim 3.118. Çatı-2

3.2.8. Mekân elemanları ve süsleme özellikleri

Mekân elemanlarına sedir, ocak, lâmbalık, aynalık, gusulhâne, ahşap duvar süslemesi, sergen ve dolaplar örnek gösterilebilir (Resim 3.119-3.134).

Yapıda 3 adet ocak bulunmaktadır. Z02 mahalinde bulunan O1 ocağı, 102 mahalinde bulunan O2 ocağı ve şu an yıkılmış olan 105 nolu mahalde bulunan O3 ocağı. Tüm ocaklar tuğladan yapılmıştır (Resim 3.119-3.121). 102 nolu odada bulunan O2 ocağının ahşap süslemeleri dikkat çekicidir (Resim 3.129). Ocakların yanlarında lâmbalıklar bulunmaktadır (Resim 3.122). 102 ve 105 nolu oda mahallerinde gusulhane, duvara gömülü dolaplar, pencere altlarında 30 cm yüksekliğinde ~75 cm genişliğinde ahşap sedirler bulunmaktadır. Z02 mahalinde mutfak dolabı vazifesi gören AD1 ve AD2 dolapları mevcuttur. 102 mahâlinde bulunan, köşesi 45 derece açılı biten, el yapımı sabit AD3 dolabında ayrıca aynalık bulunmaktadır (Resim 3.125 ve 3.128). 106 mahâlinde bulunan AD5 dolabı vestiyer vazifesi görmektedir (Resim 3.127). 101 ve 102 mahallerinde pencere üst hizasında sergenler, 105 Mahal'inde ise pencereden 10 cm kadar yukarda duvar süslemeleri mevcuttur (Resim 3.131).

Yapının batı cephesinde 70 cm derinliğinde ikili testere dişi çıkması vardır. Çıkma altındaki payandalarda bulunan süslemeler ilgi çekicidir (Resim 3.132).

Yapının güney cephesinde de 50 cm genişliğinde ahşap payandalarla desteklenen kapalı çıkması mevcuttur (Resim 3.134).



Resim 3.119. Z02 O1 Ocağı



Resim 3.121. 105 O3 Ocağı



Resim 3.120. 102 O2 Ocağı



Resim 3.122. Lâmbalık



Resim 3.123. Z02 AD1 Dolabı



Resim 3.126. 105 AD4 Dolabı



Resim 3.124. Z02 AD2 Dolabı



Resim 3.127. 106 AD5 Dolabı



Resim 3.125. 102 AD3 Dolabı



Resim 3.128. 102 Aynalık Detayı



Resim 3.129. 102 O1 Ocak Süsleme



Resim 3.132. Batı Cephesi Payanda



Resim 3.130. 101 R1 Sergen Detayı



Resim 3.133. Dövme Demir Çivi



Resim 3.131. 105 Süsleme Detayı



Resim 3.134. Güney Cephesi Payanda

3.3. Malzeme Kullanımı


Ahşap karkas sistem ile inşa edilen yapının taşıyıcı elemanlarının arası her hangi bir malzeme ile doldurulmamış, boş bırakılmıştır. Eserin yapımında kestane ağacı ve dövme demir çiviler kullanılmıştır.

Yapıda bulunan tüm mimari elemanlar, ocaklar hariç tüm mekân elemanları ve süslemeler ahşaptan yapılmıştır. Tüm ocaklar ve bacalar tuğladan yapılmıştır. Ocaklar alçı sıva ile sıvanmıştır ve ocaklarda ahşap süsleme detaylarına rastlanmıştır. Yapı malzemeleri çizimlerle (Şekil 3.28-3.42) ve tablolarla (Çizelge 3.1-3.16) ayrıntılı olarak gösterilmiştir.


3.4. Yapının Fiziksel Durumu

Eser terk edilmiş durumda ve harap haldedir. Yapının doğu kütlesi şu an tamamen yıkılmıştır. Yapının ana giriş kapısı hariç tüm kapıları ve tüm pencereleri yok olmuştur. Zemin kattaki dış duvar kaplamalarının tamamı, 1. kattaki dış duvar kaplamalarının büyük bir bölümü yok olmuştur. Bu nedenle yapının taşıyıcı elemanları rahatlıkla okunabilmektedir. Çatıda ve döşemelerde yer yer çökmeler, taşıyıcı elemanlarda çürüme, aksından kayma, sehim ve mukavemetini yitirme görülmektedir. Doğu Girişi ve Batı Girişi Mahalleri'nin zemin ve duvarlarında sarmaşık, çilek, ısırgan gibi bitkilere rastlanmıştır.


Yapıda zaman içinde meydana gelen, ekleme, değişim ve bozulmalar, çizimlerde, doğal nedenler ve insana bağlı olan nedenler ana başlıklarıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir (Şekil 3.43-3.57).




Harita 3.4.Yapı parsel ilişkisi [Çelik ve ark., 2009]




Harita 3.5. Kadastral Harita [Çelik ve ark., 2009]




Şekil 3.1. Vaziyet plâni (Rölöve)




Şekil 3.2. Zemin kat plânı (Rölöve-Mekânlar)




Şekil 3.3. Birinci kat plânı (Rölöve-Mekânlar)







Şekil 3.5. Birinci kat plânı (Rölöve-Ölçülü)




Şekil 3.6. Zemin kat döşeme plânı (Rölöve)




Şekil 3.7. Birinci kat döşeme plâni (Rölöve)







Şekil 3.9. Birinci kat tavan plânı (Rölöve)




Şekil 3.10. Çatı plânı (Rölöve)




Şekil 3.11. A-A Kesiti (Rölöve)




Şekil 3.12. B-B Kesiti (Rölöve)




Şekil 3.13. C-C Kesiti (Rölöve)




Şekil 3.14 Batı Cephesi (Rölöve)




Şekil 3.15 Güney Cephesi (Rölöve)




Şekil 3.16 Doğu Cephesi (Rölöve)




Şekil 3.17 Kuzey Cephesi (Rölöve)




Şekil 3.18 Giriş Kapısı Detayı (Rölöve)




Şekil 3.19 İç Kapı Detayları (Rölöve)




Şekil 3.20 Pencere Detayları (Rölöve)




Şekil 3.21 AD1 Ahşap Dolap Detayı (Rölöve)




Şekil 3.22 AD2 Ahşap Dolap Detayı (Rölöve)




Şekil 3.23 AD3 Ahşap Dolap Detayı (Rölöve)




Şekil 3.24 AD5 Ahşap Dolap Detayı (Rölöve)




Şekil 3.25 G1 Ahşap Gusülhane Detayı (Rölöve)




Şekil 3.26 O1 Ocak Detayı (Rölöve)




Şekil 3.27 O2 Ocak Detayı (Rölöve)




Şekil 3.28. Vaziyet plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.29. Zemin kat plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.30. Birinci kat plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.31. Zemin kat döşeme plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.32. Birinci kat döşeme plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.33. Zemin kat tavan plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.34. Birinci kat tavan plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.35 Çatı plânı (Malzeme Analizi)




Şekil 3.36. A-A Kesiti (Malzeme Analizi)




Şekil 3.37. B-B Kesiti (Malzeme Analizi)




Şekil 3.38. C-C Kesiti (Malzeme Analizi)




Şekil 3.39 Batı Cephesi (Malzeme Analizi)




Şekil 3.40 Güney Cephesi (Malzeme Analizi)




Şekil 3.41 Doğu Cephesi (Malzeme Analizi)




Şekil 3.42 Kuzey Cephesi (Malzeme Analizi)




Şekil 3.43. Vaziyet plânı (Değişim Analizi)




Şekil 3.44. Zemin kat plânı (Değişim Analizi)




Şekil 3.45. Birinci kat plâni (Değişim Analizi)




Şekil 3.46. Zemin kat döşeme planı (Değişim Analizi)




Şekil 3.47. Birinci kat döşeme plânı (Değişim Analizi)




Şekil 3.48. Zemin kat tavan plânı (Değişim Analizi)




Şekil 3.49. Birinci kat tavan plânı (Değişim Analizi)




Şekil 3.50. Çatı plânı (Değişim Analizi)




Şekil 3.51. A-A Kesiti (Değişim Analizi)




Şekil 3.52. B-B Kesiti (Değişim Analizi)




Şekil 3.53. C-C Kesiti (Değişim Analizi)




Şekil 3.54 Batı Cephesi (Değişim Analizi)



Şekil 3.55 Güney Cephesi (Değişim Analizi)



Şekil 3.56 Doğu Cephesi (Değişim Analizi)



Şekil 3.57 Kuzey Cephesi (Değişim Analizi)

Çizelge 3.16. 106 mekânı tanımlama tablosu

106 Sofa Bu Mahal'i biri doğuya diğeri güneye bakan 2 pencereyle aydınlanmaktadır. Mahalde tek kollu 11 basamaklı bir merdiven ve vestiyer vazifesi gören bir dolap bulunmaktadır (Resim 3.90). Döşeme tavan ve duvarlar ahşap kaplamadır. (Resim 3.80-3.90)																						
ZX: ZEMİN NO		X: BOY (cm)		T : TAŞ		KE: KERPIÇ		TS: TATLI SIVA														
DX: DUVAR NO		Y: EN (cm)		A : AHŞAP		BS: BALIKSIRTI TUĞ.		AK: AHŞAP KAPLAMA														
KX: KAPI NO		Z: KALINLIK (cm)		TL: TUĞLA		D :DOLGUSUZ		AS: ALÇI SIVA														
PX: PENCERE NO		H: YÜKSEKLİK (cm)						KA: KAPLAMASIZ														
ELEMEN.		FORMU		ÖLÇÜLER				MALZEME								DURUM			RESİM NO:			
TAŞIYICI	MMARİ							TAŞIYICI			DOLGU			YÜZEY								
				X	Y	Z	H	T	A	TL	KE	BS	D	TS	AK	AS	KA	NOTLAR	İYİ	ORTA	KÖTÜ	
D1			505	250	15																	3.80
	K2.3			80		200																3.85
	M3																					3.107 3.108
D2			223	250																		3.81
	AD5			116	45	230																3.88 3.127
D3			505	250																		3.82
	P2.9			80		151																3.86
	K5			104		190																3.84
D4			220	250																		3.83
	P2.10			70		157																3.87
DÖŞEME KAPLAMASI			505	223	18																	3.81
TAVAN KAPLAMASI			505	223	17																	3.81

4. KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA

Karşılaştırmalı çalışmanın 1. Kısımında Türk Evleri'nin oluşumu ve özelliklerine değinilmiş 2. Kısımın da ise Mehmet Emek Evi'nin Geleneksel Akçakoca Evleri ile karşılaştırılması yapılarak restitüsyon çizimlerine alt yapı oluşturulmuştur.

4.1. Geçmişten Günümüze Türk Evi Kavramı

Bu bölümde Anadolu'da konut mimarisinin oluşumundan başlanarak, Türk Evi kavramının oluşumu ve Türk Evi'nin özelliklerine değinilmiştir.

4.1.1. Anadolu'da “ Türk Evi ” kavramının oluşumu ve özellikleri

Bu bölümde Anadolu'ya göç eden Türkler'in, burayı yurt olarak benimsemesinden sonra kendi kültürleri ile Anadolu'da mevcut kültürlerin bir sentezi halinde oluşturdukları kendilerine özgü mimari anlayışın oluşma süreci tespit edilecektir.

4.1.2. Erken dönem ilk Türk yerleşimleri

Yazılı veya görsel kaynaklara tam olarak dayandırılmasa da, göçebe bir toplum olan Türklerin Anadolu toprakları ile ilk tanışmalarından itibaren, gerek Anadolu'da mevcut yerleşik toplumların konut anlayışları gerekse de göç yolları üzerinde etkileşim kurulan bölgelerde görülen konut anlayışlarından etkilenmemiş olmalarını söylemek elbette ki mümkün değildir. Göç ettikleri ve ele geçirdikleri kentlerde önceleri kısmen mevcut konutları kullanan Türkler, daha çok kent surları bitişiğinde yurt edinmeyi tercih etmişlerdir [Kuban, 1995, Soysal, 1997].

Yurt ve çadır kavramından kent ve konut kavramına geçişte evlerin ana malzemesinin göçerlerin ruhuna ve yaşam felsefelerine uygun bir biçimde daha hafif, hızlı kullanılan bir malzeme olan ahşap olacağını düşünmek gerekmektedir. Ancak kısmen, yerel dinamiklerden de etkilenerek, Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan malzeme olan kerpiçten evler de inşa etmeleri de muhtemeldir. Türk kent kültürünün

Anadolu’da gelişiminin ilerlemesi Selçukluların bu topraklarda iyice yayılması ve yurt edinmesinin ardından hızlanmıştır. Kent ve konut dokusunun yerleşmesini sekteye uğratan Moğol istilasının ve İlhanlı egemenliğinin ardından gelen Beylikler Dönemi’nde, kimi büyük beyliklerin önemli kentlerinde mimari açıdan büyük gelişmeler sağlandığı, bu dönemden günümüze kalan anıtsal yapılar kaynak gösterilerek söylenebilir. Amasya, Manisa, Bursa ve Kastamonu gibi şehirler bu açıdan değerlendirilebilecek şehirlerdir. Bu dönemde inşa edilen konutlar için yerel dinamikler ile Mezopotamya ve Suriye etkilerinin Türk yaşam tarzı ile harmanlandığı bir konut tipi denilebilir [Kuban, 1995].

4.1.3. Osmanlı döneminin başlangıcı ve Türk Evi’nin oluşum süreci

Osmanlılar için de henüz bir beylik olduğu dönemlerde göçebe yaşantısından kaynaklanan alışkanlıkların devam ettiği, ancak sonraları yeni kentler ele geçirdikçe yerleşik düzene ayak uydurmaya başlayarak yavaş yavaş kendi yerleşik kültürlerini oluşturduklarını söylemek mümkündür. Osmanlı kültürünün oluşmaya başlaması ile ele geçirilen kentlerin dokusu yenilenmeye başlamış, kendi yaşam felsefeleri doğrultusunda gerekli dönüşümü sağlamış olmalıdırlar. Yaklaşık olarak 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar süren bir gelişme devresinden sonra Türk Evi’nin yapısının oturmaya başladığı söylenebilir [Kuban, 1995]. Osmanlıların kendi mimari karakterlerinin oturma sürecini ancak günümüze ulaşabilen anıtsal yapılardan takip edebilmekteyiz. Bu dönemdeki değişim ve etkileşimler, bu eserlerden rahatlıkla gözlenebilmektedir, fakat konut mimarisindeki değişimi gösterebilecek herhangi bir somut belge bulunmamaktadır. Sadece 14. yüzyılda inşa edilen anıtsal yapılardaki Bizans etkileşimleri ile 15. Yüzyıldaki Osmanlı mimari geleneğinin oluşmaya başladığı dönem yapıları arasındaki farkı gözlemleyerek fikir yürütme şansımız bulunmaktadır. Bu bakış açısıyla düşünüldüğünde, klasik biçimiyle Türk Evi kavramının 15. yüzyıl ortalarından itibaren oluştuğunu söyleyebiliriz [Günay, 1998]. Bu dönem konutlarının tasarım ilkelerini çözmeye çalışırsak; birkaç pencere dışında sokağa kapalı veya bahçe duvarları içerisinde avluya açılan bir konut yapısı olduğunu söylemek mümkün olabilir. Yapıların taş veya kerpiçten inşa edilmiş olmaları muhtemeldir. Genelde tek katlı olduğu düşünülen evlerin, bir zenginlik

göstergesi olarak Timur devrinden sonra iki katlı olarak yapılmaya başlandığı görüşü bulunmaktadır [Kuban, 1995]. Diğer bir görüşe göre ise 15. ve 16. yüzyıllarda tek katlı olan evde kışlık bir asma kat bulunmakta; ikinci kata geçiş 17. yüzyıldan itibaren belirginleşmektedir [Günay, 1998]. Sonuç olarak, elde görsel veya fiziksel herhangi bir kaynak bulunmayan bu dönemin konut mimarisi hakkında ancak çeşitli veriler göz önünde bulundurularak fikir yürütme şansı bulunmaktadır. Bütün bu evrelerin geçirilmesinden sonra belli bir yapıya oturan ve artık Türk Evi statüsünü kazanan konut mimarimizde belli esaslar hüküm sürmektedir. Bu esaslar yaklaşık olarak 16. yüzyıldan 18. yüzyıl ortalarına kadar geçen dönem içerisinde konut mimarisinde egemen olmuş, yapılan tüm konutlar sahibinin ihtiyaçları ve yapıldığı çevrenin doğal ve fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurularak bu esaslar çerçevesinde inşa edilmişlerdir. Ancak Türk Evi'nin plân ve cephesini oluşturan bu esaslar konusunda da çeşitli görüşler bulunmaktadır. Örneğin Esin'e göre, Türk Evi'nin kökeni Orta Asya'dadır [Esin, 1976]. Çinlilerden alınan geleneklerin Uygurlar üzerinden Anadolu'ya taşınarak Türk Evi'ne geçtiğini savunur. Arel ise, taş duvarlı ve cephesi dışa kapalı kat üzerinde birinci kat yapılmasını, Orta Asya geleneğinin uzantısı ve savunma amaçlı yapı yapma isteği olarak yorumlamaktadır [Arel, 1982]. Eruzun, çadır yaşamının temel ilkelerinin yerleşik hayata geçildikten sonra da sürdürüldüğünü belirtirken [Soygeniş, 1995], Kazmaoğlu ve Tanyeli, Osmanlı kültürü ile Anadolu sosyo-kültürel yapısını birleşimi olan Türk Evi'nin temel biriminin oda olduğunu savunur [Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1978]. Orta sofanın, otantik geleneğin bir kültürel mekân kavrayış biçimi olarak yansıdığı ihtimali üzerinde duran, ancak yine de orta sofanın toplumdaki kültürel değişimlerle oluştuğunu savunan Akın'ın yanı sıra, Türk Evi'nin temel esasının sofa olduğuna dair tezi savunan Eldem'in bu tezi son derece rağbet görmüştür. Aksoy, Küçükerman, Günay, Bektaş gibi koruma konusunun önde gelen isimleri aynı doğrultuda fikirlerini çeşitli yayınlarında belirtmişlerdir [Akın, 1990; Eldem, 1984, 1986, 1987; Aksoy, 1983; Küçükerman, 1973; Günay, 1998; Bektaş, 1996]. Sadece Kuban bu görüşlere tam olarak katılmamış ve Türk Evi'nin temel öğesinin "Hayat" adını verdiği dış sofa olduğunu savunmuştur [Kuban, 1995].

4.1.4. Geleneksel Türk Evi'nin özellikleri

16. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarına kadar gelen süre boyunca konut mimarimizde egemen olan yapım esasları ve mimari biçim üzerine konunun önde gelen isimleri tarafından çeşitli düşünceler ileri sürülmüştür. Bu konuda en çok destek bulan iki önemli görüş doğrultusunda geleneksel Türk Evi'nin genel özelliklerin tanımlanmaya çalışılmalıdır. Koruma ve restorasyon konularında önde gelen birçok kişinin temel olarak kabul ettiği Eldem'in Türk Evi modeli incelendiğinde; bu yapıların kendine özgü bir karakteri ve yapım ilkeleri olduğu tespit edilmektedir [Eldem, 1984]. Bektaş'a göre bu yapım ilkeleri; doğaya, çevreye ve insana saygı, akılcılık, tutumluluk, içten-dışa çözüm, iç-dış uyumu, açıklık, gereçlerin en yakından seçilmesi, esneklik ve çağdaşlık olarak tanımlanmaktadır. Yapım yöntemleri kolaylık ilkesine dayanan Türk Evi'nde ölçüler insan vücudundan çıkar. Evin inşası için kullanılan malzeme yakından seçilir ve evin yapısında esneklik vardır; aile yapısına göre büyür ya da bölünür. Tek bir odadan başlayan bir konut giderek yapılan ilavelerle büyüyerek birçok aileyi barındıracak hale gelebilmekte, ardından istenildiği takdirde birkaç parçaya ayrılabilir. Çevre şartlarına uygun malzeme ile çevresine uyumlu, etraftakilere saygılı yapılar inşa edilir. Her dönem çağdaş koşullara göre yenilenen ve değiştirilebilen konutlardır [Bektaş, 1996].

Türk Evi'nin yapım tekniği ve malzemesi yörede bulunan malzeme türüne ve iklim şartlarına göre değişim göstermektedir. Eldem'e göre bu çeşitliliği iklim gruplarına ayırmak mümkündür [Eldem, 1984]. Bu açıdan bakıldığında, karasal iklimin hâkim olduğu ve ahşap bulmanın zor ve pahalı olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da doğal olarak yığma taş veya kerpiç yapılar çoğunluktadır. Hava şartlarının yumuşak olduğu ve ahşabın bol bulunduğu Trakya, Ege, Akdeniz gibi yerlerde ana taşıyıcı sistemin ahşaptan yapıldığı karkas veya karma yapı çeşidinin egemen olduğu görülmektedir. Sofanın bulunduğu konuma göre mimarisi oluşan konutların doğramaları genelde ahşaptan yapılmış, kat aralarında bulunan döşemeler ve merdivenler ile evlerin çatılarında da ahşap kullanılmıştır. Özellikle tavan süslemelerinde son derece görkemli örnekler bulunan ahşap süsleme sanatı Türk

Evi'nin her parçasında ön sıraya geçmiş, dolaplar, doğramalar, çeşitli dış cephe öğeleri gibi elemanlarda göz alıcı süslemeler yapılmıştır [Kuban, 1995].

Türk Evi genelde iki katlı olarak inşa edilmekle beraber, yaptıranın maddi durumuna ve yapıldığı bölgeye göre bir ara katı olan veya iki kattan daha yüksek yapılan örneklerle de sıkça rastlanmaktadır. Tüm konutlarda giriş katın servis mekânlarının yerleştirilmesi maksadıyla kullanıldığı belirtilebilir [Bektaş, 1990]. Bu kat genelde yığma olarak, kalın duvarlı, az açıklıklı ve sokak dokusuna uygun bir biçimde inşa edilmiştir. Yüksek tavanlı olan servis katının bir bölümünün kışlık oda olarak kullanılmak üzere alçak tavanlı ve yine az açıklıklı bir ara kat olarak düzenlendiği çok sayıda örnek bulunmaktadır. Evin esas yaşama alanı olan birinci kat ahşap taşıyıcılı olarak genelde sokağa doğru çıkmalı ve bol açıklıklı inşa edilir. Ahşap çatkının arası kerpiç, tuğla veya taş dolgulu, üzeri ahşap kaplamalı veya ahşap çita çakılı (bağdadi) yapılır ve dış duvarlar son derece (0,20m civarı) incelik. Ancak özellikle kış mevsiminin soğuk geçtiği Erzurum ve Kars gibi bölgelerde iklimsel koşullar nedeniyle tamamen yığma olarak inşa edilmiş örnekler de bulunmaktadır.

Türk Evi'nin temel öğeleri odalar ve odalar arasındaki mekânlardır. Odaların yerleşim düzeni Türk göçebe yaşam kültüründen belirgin izler taşımaktadır. Her biri birer ev olan odaların evde yapılacak her aktiviteyi içinde barındıracak şekilde tasarlanmış olmaları yine Türk Evi'nin kendine has özelliklerinden biridir. Kimi yörelerde belki de bu özelliğini belirtme açısından oda olarak değil de “ev” olarak adlandırılan odalar arasında başoda, en büyük ve özenli olanıdır [Bektaş, 1996]. Ayrıcalıklı bir konumu olan başodada sosyalleşme ağır basmakta olup; evin erkek üyesi tarafından temsil edilen bu mekânın bağımsız bir köşk şeklinde düzenlendiği örnekler de vardır [Turuthan-Ulusu, 1990]. Ayrıca kimi yapılarda yapının çatı seviyesinde üzerine kondurulan ve genelde cihannüma veya guşgana (kuşhane) adı verilen mekân da süslü yapısı ve konumu itibarıyla evin erkek üyesine özel bir mekân özelliği göstermektedir. Daha büyük boyutlarda inşa edilen yapılarda, ev harem ve selamlık olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Çoğunlukla iki katlı olan ve dışa kapalı bir yapı sergileyen harem, evin nispeten daha büyük olan bölümüdür [Kuban, 1995]. Evin kadın üyelerinin ve hizmetlilerin yaşam alanı olarak düzenlenen harem

kısmı, evdeki tüm mutfak, depo gibi servis mekânlarını da içermektedir. Selamlık kısmı daha çok konukların kabul edildiği mekânları içerisine alan bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle evin en görkemli mekânları genelde selamlık kısmında bulunur. Genellikle selamlık ve harem için ayrı girişler ve ayrı merdivenler yapılmıştır.

Bektaş'ın da belirttiği gibi Türk Evi tek bir odadan başlayarak yan sofalıya, L plân tipine, U plân tipine şeklinde büyüme, ardından bölünerek iki L plân tipli eve dönüşerek küçülme özelliğine sahiptir [Bektaş, 1996]. Bunun nedeni tüm servis mekânlarının yer katında çözülmesidir. Eldem'in modelinde Türk Evi plân tipini sofanın konumu belirlemektedir [Eldem, 1968, 1984, 1986,1987]. Buna göre oluşan plân tipolojisi şöyledir;

Sofasız plân tipi:

Bu konut tipinde sofanın yerini bahçe alır. Odalar bahçeye doğrudan açılırken evin iki katlı olduğu durumlarda üst kattaki odalar yarı açık bir balkona (gezemek) açılırlar. Odaların yan yana dizilmesi ile oluşturulan en ilkel plân tipi olarak kabul edilir. Odalar arası bağlantı bir kaldırım veya avlu ile sağlanır. Odadan odaya geçişte evin dışına çıkılır. Bu nedenle daha çok sıcak iklim bölgelerinde uygulanır.

Dış sofalı plân tipi:

Dış sofalı plân en basit ve yalın haliyle bir oda ve onun önündeki sofadan ibarettir. Sofa bir ya da üç cephesi duvarsız olarak dış dünyaya açıktır. Sofa kısmı iyi havalarda ve özellikle yazın yoğun bir yaşama ve üretim alanıdır. Genellikle bağ evleri bu tipte inşa edilir.

İç sofalı plân tipi:

Dış sofalı tipe göre daha korunaklıdır. Sofanın iki tarafında da odalar yer alır. Sofa genellikle güneşli ve manzaralı yöne doğru yapılır ve bu yönde oda sırası yer almaz.

Eyvanların ilavesiyle sofa genişletilebilir. Genellikle bir yönde simetri görülür. Odaların karşılıklı olarak sofanın paralel iki yanında konumlandırıldığı bu plân şekline “karnıyarık” adı verilmektedir. Bu tipte sofanın çıkma yaparak uzadığı veya balkon şeklini aldığı örnekler mevcuttur.

Orta sofalı plân tipi:

Bu plân tipinde sofa evin ortasında yer alır ve dört tarafı odalar ve hizmet mekânları ile çevrilidir. Genellikle dört büyük oda evin dört köşesine getirilir, sofanın ışık alabilmesi maksadıyla genelde merdiven aksının bulunduğu yönde odaların arasından çıkma yaptığı görülmektedir. Konaklar genellikle bu plân tipinde inşa edilmektedir. Batılılaşma etkisi altındaki bazı konutlarda orta sofa Barok tarzın yarattığı etkiler sonucu oval olarak yapılmıştır [Batur, 1985; Soygeniş, 1995; Kuban, 2001]. Bölüm ve birleşmelerden oluşan plân tipi de orta sofalı plân tipi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu tip plân tipinde yapı, iç ve dış daire ya da harem ve selamlık olmak üzere birbirine yakın büyüklükte iki bölümden oluşur. İki bölümün de kendine ait sofa ve merdivenleri vardır. Özellikle ölçek olarak daha büyük boyutta olan yapılarda bu tip plânlara rastlanılmaktadır.

4.2. Akçakoca Evleri’nin Analizi ve Mehmet Emek Evi’nin Akçakoca Kentsel Sit Alanı İçindeki Evlerle Karşılaştırılması

Mehmet Emek Evi’nin aynı çevre içindeki diğer yapılarla karşılaştırılarak yapılacak bu çalışma yapının dönemsel olarak diğer yapılarla ortak özelliklere ulaşılması, kayıp mimari elemanların neler olabileceğinin öngörülmesi ve yapının restitüsyonu için nesnel bir zemin oluşturması için önem arz etmektedir.

4.2.1. Akçakoca Evleri’nin analizi ve Geleneksel Türk Evleri içindeki yeri

Akçakoca evlerinin genel yapısı incelendiğinde, çevresel faktörlerin son derece etkin olduğu bir dokunun olduğu dikkat çekmektedir. Yapım tekniği, plân ve cephe özellikleri ile malzeme kullanımı ve konumsal özellikleri açısından bakıldığında

Akçakoca konut dokusunun Batı Karadeniz Bölgesi ve Bolu-Düzce konut dokusu ile benzer özellikleri taşıdığı görülebilmektedir. Akçakoca’da kentsel sit sınırı içinde yer alan adalarda parseller cumhuriyet caddesinin sağlı sollu iki yanındaki adalar hariç organik dokuya sahiptir. Geleneksel Akçakoca Evlerinin çoğunlukla parselin ön tarafında konumlandığı, parsel içerisinde doğrudan sokağa cephe veren bir konumda yerleştirildiği görülmektedir. Topoğrafyanın fazla eğimli olmaması nedeni ile yapıların yan ve arka cepheleri de açıktır. Kentsel sit alanı içindeki tescilli evlerin %55’i 2katlı, %45’i ise 3 katlıdır. Kottan kat kazanımı söz konusu değildir. Bazı evlerin zemin katları, dolayısı ile yapı girişleri yüksek tutulmuştur. Envanter No: 23, Mehmet Emek Evi ve Envanter No: 34 bu tür yapılara örnek olarak gösterilebilir. Kentsel sit alanı içindeki tescilli evlerde zemin kat servis birimlerinin (depo, hela, mutfak, vb.) yer aldığı hizmet veren kattır. Üst katlar ise, odaların ve sofanın yer aldığı asıl yaşama katıdır. Yapılarda ara kat mevcut değildir [Çelik, 2009].

Akçakoca evlerinde çıkmalar ile birlikte yapı girişlerinin çoğu evde, bir niş içerisine yerleştirilmesi suretiyle cephe hareketi sağlandığı gözlenmektedir. (Envanter No: 23, Envanter No: 66) Doğu Karadeniz evlerinde hayat mekânının bir çıkma biçiminde olduğu örneklerde cephe, çatıya alınlık benzeri bir üçgen parça ile bağlanır. Hemen tüm örneklerde bu üçgen yüzey, geometrik veya stilize bitkisel motiflerle bezelidir. Alınlık üstündeki saçak altı genellikle kaplanmış [Batur, 2005]. Kaplanmış saçak altı ile bu çıkma modeli Akçakoca evlerinde de izlenmektedir [Çelik, 2009].

Geleneksel evlerde cephe düzeninin oluşumunda önemli yeri olan elemanlardan biri de kapılar ve pencerelerdir. Sonradan değiştirilen örnekleri dikkate almazsak, geleneksel Akçakoca evlerinde kapı ve pencerelerde ahşap malzeme kullanılmış ve boyanmamıştır. Ahşabın doğal rengi kullanılmıştır.

Akçakoca evlerinde cepheler çoğunlukla sıvalıdır. Bu, Akçakoca’nın iklimsel şartlarına bağlanabilir. Pencere tipi olarak genelde giyotin tipi açılımı olan geleneksel pencere şeklinin kullanıldığı, son dönemde değiştirilen pencerelerde ise, kanatlı pencere tipinin tercih edildiği görülmektedir. Boyut olarak ele alındığında, pencere düşey ve yatay oranlarının yapıların kendi içerisinde değişiklikler göstermesinin yanı

sıra, ilçe genelinde de yapıdan yapıya değişiklik gösterdiği de görülmektedir. Yapı giriş kapıları bir kısmı yapı büyüklüğü ve mülk sahibinin varlık düzeyine göre ahşap işlemeciliğinin güzel örneklerini vermişlerdir. Geleneksel Akçakoca evlerinin pencereleri oranlarına göre 2 gruba ayırabiliriz. Geleneksel evleri karakteristiğini oluşturan $\frac{1}{2}$ pencere oranı Akçakoca evlerinde de çok yaygındır. Bu tipde, hem kanatlı, hem de giyotin pencere eşit oranda yaygındır. Daha geç dönemde yapılan evlerde pencere oranlarında değişimler görülür. Oranlar büyür. Bunun da en yaygın örneği $\frac{3}{4}$ oranına sahip pencerelerdir [Çelik, 2009].

Geleneksel Akçakoca evlerinin yaygın çatı formu ahşap oturtma çatıdır. Çatı kaplaması olarak orijinalinde alaturka kiremit kullanılmıştır. Bugün evlerin bir kısmının çatısı marsilya tipi kiremit ile değiştirilmiştir. Saçakların altı çoğunlukla ahşap kaplıdır. Yapılarda saçak genişliği 50cm.'yi geçmez. Gerek kentsel sit alanı içinde, gerekse Akçakoca'nın bütününde bir iki tane orijinal baca tipine rastlanmıştır [Çelik, 2009].

Geleneksel Akçakoca evleri, plân şemaları bakımından incelendiğinde, Anadolu'nun hemen her bölgesinde örneklerini gördüğümüz Türk Evi Plân şemasının iki temel ögesi, oda ve sofayı görmekteyiz. "Akçakoca Evleri Plân Tipolojisi" (Çizelge 5.1) incelendiğinde sofasız konut bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca yapıların çoğunun tek veya çift orta sofalı olarak inşa edilmiş olması da Akçakoca konut dokusunun oluşumunda son dönemlerde İstanbul kökenli olarak Anadolu'ya yayılan merkezi orta sofa akımı sonrası değişimlerin Akçakoca'da da etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yapıların boyutlarına göre sofa sayısının değiştiği de gözlemlenmiştir. İç sofalı şemalarda sofanın sokağa bakan bölümü çıkma veya balkon olarak sokağa taşmaktadır. Her iki tip de kendi içinde tek birimli ve iki kısımlı olmak üzere 2 gruba ayrılır. Hem iç sofalı, hem de orta sofalı tipin iki birimli şemalarında temel birim kopyalanıp birbirlerine yapıştırılarak, ikiz yapı karakteri gösterir. Birimler içeride birbiri ile bağlantılıdır. Ancak, her birim kendi içinde bir bütündür [Çelik, 2009].

Kentsel sit alanı içindeki tescilli evlerde odalardaki temel bezeme elemanı ocaklar ve ahşap dolaplardır. Bugün, hemen hemen her evde ocağa rastlanmaktadır. Mevcut ocakların da hiç biri bugün kullanılmamaktadır. Ocaklar ve dolaplar dışında iç mekânlarda gusulhane, lâmbalık, niş, aynalık, yüklük, raf, seki ve bezemeli ahşap tavanlara rastlanmıştır. İç mekânlarda ocaklar hariç, süsleme elemanlarında, ahşap malzeme kullanılmıştır [Çelik, 2009].

Akçakoca evleri yapım tekniği ve malzeme kullanımı açısından incelendiğinde yapıların tamamının bölge genelinde yapılan Türk Ev tipine benzer biçimde olduğu gözlemlenmektedir. Bodrum kat ve temel duvarları yığma taştır. Zemin kat, taş veya kerpiçten yığma veya ahşap çatklıdır. Üst katlar ise ahşap karkas arası dolgulu inşa edilmektedir. Dolgu malzemesi genellikle tuğladır. Geleneksel Akçakoca Evleri'nde ahşabın yoğun kullanıldığı göz önüne alındığında, bölgenin coğrafi özelliklerinin ve bölgede yapılan ormancılık faaliyetlerinin konutların inşasında ne kadar etkili oldukları ortaya çıkmaktadır.

Geleneksel Akçakoca Evleri'nin yapımında dayanıklılığı sebebiyle kestane kerestesi tercih edilmektedir. Bu keresteler ilk zamanlarda, çentiklerle üst üste konarak, daha sonraları dövme demir çivilerle birbirlerine rapt edilerek, son zamanlarda ise fabrika çivisi ile rapt edilerek evlerin yapımında kullanılmışlardır. Bölgede bir asırdan daha yaşlı bir eve pek rastlanmamaktadır [Emiroğlu, 1970].


Dış cephelerde ahşap karkas arası tuğla dolgu duvar yüzeyleri, çoğunlukla sıvasız açıkta bırakılmıştır. Dış duvar yüzeylerinin sıvandığı evler de mevcuttur. Bunun dışında alanda, tescilli ve tescilli olmayan yapılar arasında dolgusuz ahşap çatklı ve dış duvar yüzeyi yalı baskısı ahşap kaplama olan yapılar da vardır. Evlerde duvarların iç yüzeyleri genellikle sıvalıdır. Çok harap durumda olan tescilli yapılarda (Mehmet Emek Evi, Envanter No: 32 nolu ev gibi) iç duvarları ahşap kaplamalı olanlarda da vardır [Çelik, 2009].

Akçakoca Evleri'ni, yerli ve göçmenlere (Abaza, Çerkez, Gürcü, Laz, Tatar, Boşnak, Arnavut) ait evler olarak ayıracak olursak, bu yapılar arasında belirli farklar


olmadığını görürüz. Fark daha ziyade yenilik, eskilik üzerinde toplanmaktadır. Ayrıca sosyal faktörler yapının büyüklüğüne, küçüklüğüne etki etmektedir. Eski evler ahşap karkastır, geniş bahçelerin içerisinde yer alırlar. Bahçelerin etrafı tahta perdelerle, (avla, avlu ağı) çevrilmiştir. Bahçeler arasında bir kısmı taşlarla döşenmiş sokaklar yer alır. Evler caminin çevresinde 10-15 hanelik gruplar halindedir. Ambarlar (serender) avlu içinde veya avluya bitişiktir. Mısır ziraatinin azalması sebebiyle yeniden serender yapılmamaktadır. Ahırlar, evlerin dışındadır. İktisadi faaliyette, hayvancılık önemli bir yer tutmadığından, avlunun ayrı bir yerindeki ahırlarda saman muhafaza edilmektedir. Ahırların damları pedavra (köknar veya ladin ağaçlarından elde edilen ahşap çatı örtüsü) veya kiremitle örtülü, çoğu tek, bazıları ise iki katlıdır [Emiroğlu, 1970].

Bölgede bulunan 1. dönem evler, tek katlı, dikdörtgen plânlı, sofaları ve mutfakları geniş, yan odaları ise küçüktür. 2. dönem evler iki katlıdır. Kareye yakın dikdörtgen plânlıdır. Odalarda ocaklarda bulunur. Üst katta sofalar dışarıya çıkıntılıdır (musandra). Helalar ikinci katta, evlerin arka yüzlerinde ve dışarıya çıkıntı teşkil eder şekilde inşa edilmiştir. Bu evlerde pencereler dar ve çok sayıdadır. Pencereler de cam kullanılmaktadır. Giriş ön cephedendir. Evler taş temel üzerine ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Dış yüzün birinci katı sıvalı, ikinci katlar ahşap kaplamadır. Mehmet Emek Evi de 2 katlı olması, kareye yakın dikdörtgen plânlı olması, odalarında ocak bulunması, sofalardan birinin dışarıya çıkıntılı olması gibi nedenlerle 2. Dönem evlere girdiği söylenebilir. 3. dönem evler plân bakımından ikinci tiplerle büyük bir fark göstermemektedir. Pencereleri daha geniş, tavanları daha alçaktır. Bu evler taş temel üzerine ahşap karkas, araları çimentolu harç kullanılarak tuğla dolguyla yapılmaktadır. Evlerin dış yüzleri sıvanmamaktadır. Döşeme ve tavan ahşaptandır. Çatılar kırma çatı, üstü oluklu kiremit veya Marsilya tipi kiremit kaplanmaktadır. 4. ve son dönem evler ise betonarmedir [Emiroğlu, 1970].

Emiroğlu Akçakoca Evleri'ni eski ve yeni olarak aşağıdaki plân şemalarıyla tariflemiştir.



Şekil 4.1. Plân şeması eski meskenler [Emiroğlu, 1972]



Şekil 4.2. Plân şeması yeni meskenler [Emiroğlu, 1972]

Kentsel sit alanı içinde bulunan geleneksel Akçakoca evleri, binaların inşa malzemesinin dayanıksızlığından dolayı 100 yıldan daha uzun bir ömre sahip değildirler. Bu nedenle, ahşap karkas sistem ile inşa edilmiş geleneksel Akçakoca evleri 19.yy.'ın sonu ve 20.yy.'ın başlarına tarihlendirilmektedir [Çelik, 2009].

Sit alanı içinde yer alan diğer yapılar ise 1970'li yıllardan itibaren inşa edilmişlerdir. Özellikle yığma sistemde inşa edilenlerin 1970'lerden sonra, betonarme sistem ile inşa edilen yapıların ise 1980'li yıllardan sonra yapıldığı tespit edilmiştir [Çelik, 2009]

4.2.2. Karşılaştırmalı çalışmada kullanılacak yapıların tanıtılması

Envanter no: 32 (tescili yapı)

Eser Hacıyusuflar Mahallesi 341 ada 15 parselde Sadık Reis Sokakta bulunmaktadır. Yapı sahibi Sadık kızı Havva Torum'dur. Yapı iki katlıdır. Zemin katın bir bölümü ahırdır. Mehmet Emek Evinde olduğu gibi ahşap çatıklı olarak inşa edilmiştir, ahşapların arası herhangi bir malzemeyle doldurulmamıştır. Temeli de Mehmet Emek Evi'nin doğu kütleğinde olduğu gibi ~50cm çapında taşlara, ahşap direklerin oturtulması ile oluşturulmuştur.

Dış cephede yatay ve dikey ahşap kaplamalar bulunmaktadır. Yapı harap halde ve kullanılmamaktadır. Yapının doğu ve güney cepheleri doğrudan sokağa açılmaktadır ve yapının arka cephesinde bahçesi bulunmaktadır. Yapının doğu girişinde çift kanatlı ana giriş kapısı ve üzerinde aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Yapının bu cephesinde balkonlu çıkma mevcuttur. Bu çıkma ahşap payandalarla desteklenmektedir (Resim 4.18). Payanda süsleme detayları Mehmet Emek Evi'nin batı cephesinde bulunan payanda süsleme detayları ile aynıdır. Yapıda ½ oranında ahşap giyotin pencereler mevcuttur. Yapının güney cephesinde tek kanatlı mütevazı bir giriş kapısı daha bulunmaktadır. Yapının batı ve kuzey cepheleri dikine özensiz yerleştirilmiş ahşaplarla kaplanmıştır ve içe dönüktür (Resim 4.1-4.4).

Yapı, içte dikey ahşaplarla kaplanmıştır. Sofada bulunan merdiven ahşap korkuluklarını hâlâ mevcuttur. Yapıda iç kapıların çoğu özgündür. Başodada ocak, lâmbalık, yüklük, dolap aynalık ve gusulhaneye rastlanmıştır (Resim 4.5-4.17).



Resim 4.1. Doğu Cephesi (Env. 32)



Resim 4.2. Güney Cephesi (Env. 32)



Resim 4.3. Batı Cephesi (Env. No: 32)



Resim 4.4. Kuzey Cephesi



Resim 4.5. Sofa (Envanter No: 32)



Resim 4.8. Mutfak (Envanter No: 32)



Resim 4.6. Sofa (Envanter No: 32)



Resim 4.9. Oda (Envanter No: 32)



Resim 4.7. Başoda (Envanter No: 32)



Resim 4.10. Başoda Ocak (Env 32)



Resim 4.11. Başoda Aynalık ve Dolap



Resim 4.15. Merdiven (Env. 32)



Resim 4.12. Sofa Ahşap Korkuluk



Resim 4.16. K1 (Envanter No: 32)



Resim 4.13. Başoda tavan ve döşeme



Resim 4.17. K2.1 (Envanter No: 32)



Resim 4.14. Sofa Pencere



Resim 4.18. Payanda (Env. 32)

Envanter no: 23 (tescili yapı)

Eser Hacıyusuflar Mahallesi 326 ada 11 parselde Park Caddesi'nde bulunmaktadır. Yapı sahibi Hürriyet Tezel'dir. Yapı üç katlıdır. Bir bahçe içerisine yerleştirilmiştir. Plân şeması olarak iç sofalı ve iki birimlidir (Çizelge 4.6). Zemin kat birkaç basamakla yükseltilmiştir. Ahşap çatkılı olarak inşa edilmiştir, ahşapların arası tuğla ile doldurulmuştur. Zemin kat kısmen sıvalı üst katlar yatay ahşap kaplamalıdır. Kuzey cephede ise sıva ve ahşap kaplamaya rastlanılmamıştır. Yapının doğu bölümü terk edilmiş halde batı bölümü ise halen kullanılmaktadır. Güney cephesinde üçgen alınlık, balkonlu çıkma ve 2 adet çift kanatlı ana giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapılarının üzerinde aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Balkonlu çıkma ahşap payandalarla desteklenmektedir. Yapıda $\frac{1}{2}$ oranında ahşap giyotin pencereler mevcuttur. Yapının batı cephesinde tek kanatlı mütevazı bir giriş kapısı daha bulunmaktadır (Resim 4.19-4.22) .

Yapı, içte dikey ahşaplarla kaplanmıştır. Sofada bulunan merdiven ahşap korkuluklarını hala muhafaza etmektedir. Yapıda iç kapıların çoğu özgün halini korumaktadır. Başodada ocak, lâmbalık, aynalık, yüklük ve sergene rastlanmıştır (Resim 4.23-4.28).



Resim 4.19. Güney Cephesi (Env. 23)



Resim 4.20. Batı Cephesi (Env. 23)



Resim 4.21. Güney ve Doğu Cephesi



Resim 4.22. Kuzey ve Batı Cephesi



Resim 4.23. Başoda (Envanter No: 23)



Resim 4.26. Sofa (Envanter No: 23)



Resim 4.24. Başoda (Envanter No: 23)



Resim 4.27. Pencere (Envanter No: 23)



Resim 4.25. Merdiven (Env. 23)



Resim 4.28. Giriş Kapısı (Env. 23)

Envanter no: 34 (tescili yapı)

Eser Yukarı Mahalle 267 ada 19 parselde Racil Sokak'ta bulunmaktadır. Yapı sahibi Mehmet kızı Rukiye Yardımcı'dır. Yapı iki katlıdır. Plân şeması olarak iç sofalı ve tek birimlidir (Çizelge 4.6). Zemin kat birkaç basamakla yükseltilmiştir. Ahşap çatkılı olarak inşa edilmiştir. Dış cephede yatay ve dikey ahşap kaplamalar bulunmaktadır. Yapı kullanılmamaktadır. Doğu ve güney cepheleri doğrudan sokağa açılmaktadır. Arka ve yan cephesinde bahçesi mevcuttur. Yapının güney girişinde çift kanatlı ana giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısının üzerinde aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Yapının bu cephesinde balkonlu çıkma mevcuttur. Bu çıkma ahşap payandalarla desteklenmektedir. Yapıda farklı oranlarda ahşap pencereler mevcuttur. Zemin kattaki pencerelerde demir korkuluklar bulunmaktadır. Güney cephesinde tek kanatlı dükkân kapısı ve ahşap kepenkler bulunmaktadır. Yapının zemin katının bir bölümü ticari amaçlı kullanılmıştır. Doğu cephesinde tek katlı yığma tuğla eklenti bulunmaktadır. Bu eklenti ahır olarak kullanılmıştır. Yapının kuzey cephesi dikine özensiz yerleştirilmiş ahşaplarla kaplanmıştır ve içe dönüktür (Resim 4.29-4.34).

Yapı, içte kısmen sıvalı ve dikey ahşaplarla kaplanmıştır. Başodada ocak ve lâmbalığa rastlanmıştır (Resim 4.35).



Resim 4.29. Güney Cephesi (Env. 34)

Resim 4.30. Doğu ve Güney Cephesi



Resim 4.31. Doğu Cephesi (Env. 34)



Resim 4.32. Kuzey Cephesi (Env.34)



Resim 4.33. Giriş Kapısı (Env. 34)



Resim 4.35. Sofa (Envanter No: 34)



Resim 4.34. Pencere (Envanter No: 34)

Envanter no: 78 (tescilli yapı)

Eser Kapkirli Mahallesi 211 ada 8 parselde Okul Sokak'ta yer almaktadır. Yapının sahibi Miraciye Karadeniz'dir. Yapı üç katlıdır. Zemin ve 1. katlar hala kullanılmaktadır. Plân şeması olarak dış sofalı ve tek birimlidir (Çizelge 4.6). Ahşap çatkılı, ve tuğla dolgulu olarak inşa edilmiştir. Arazinin eğimli olması sebebiyle, yapının temeli yığma kerpiç üzerine taşların sıralanması, taşların üzerine, ahşap kirişlerin yerleştirilmesi, ahşap kirişlerin üzerine de düşey taşıyıcı ahşap kolanların çatılmasıyla oluşturulmuştur (Resim 4.48). Yapının temelinde devşirme malzeme görülmektedir (Resim 4.49).

Yapının tek kanatlı orijinal ana giriş kapısı, aynı zamanda yol cephesi olan güney cephededir. Bu cephede ahşap direklerle 1. kata yükseltilmiş bir de balkon mevcuttur. Dış cephede yatay ahşap kaplamalar bulunmaktadır. Kat boyu çıkması mevcuttur. Çıkma payandalarla desteklenmektedir. Yapıda ½ oranında ahşap giyotin pencereler mevcuttur (Resim 4.36-4.39).

Yapı, içte dikey ahşaplarla kaplanmıştır. Zemin katı 1. kata bağlayan merdiven değiştirilmiştir. Zemin kat şu an depo olarak kullanılmaktadır. Başodada ocak, lâmbalık, aynalık, yüklük ve sergene rastlanmıştır (Resim4.40-4.47).



Resim 4.36. Güney Cephesi (Env. 78)



Resim 4.37. Batı ve Güney Cephesi



Resim 4.38. Doğu ve Güney Cephesi



Resim 4.39. Kuzey Cephesi



Resim 4.40. 2. Kat sofa (Env. 78)



Resim 4.41. 2. Kat sofa merdiven



Resim 4.42. 1. Kat oda (Env. 78)



Resim 4.43. 2. Kat sofa (Env. 78)



Resim 4.44. Pencere detayı



Resim 4.45. 2. Kat başoda aynalık



Resim 4.46. 2. Kat sofa kapı detayı



Resim 4.47. 2. Kat başoda kapı detayı



Resim 4.48. Temel detayı



Resim 4.49. Temel'de devşirme malz.

Envanter no: 66 (tescili yapı)

Eser Yukarı Mahalle’de 273 ada 5 parselde, Fevzi Paşa Sokak’ta bulunmaktadır. Yapı sahibi Ali oğlu Enver Gümüş’tür. Yapı üç katlıdır, halen kullanılmaktadır. Plân şeması olarak iç sofalı ve iki birimlidir (Çizelge 4.6). Yapı konut işlevinin yanı sıra ahır ve odunluk birimlerini de içinde barındırır. Ahşap karkas yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Doğu cephesinde üçgen alınlık, çift kanatlı ahşap giriş kapısı ve kat boyu dar ortada geniş çıkma vardır. Çıkma payandalarla desteklenmektedir. Yapı bu cephesinde doğrudan sokağa açılmaktadır. Yan ve arka cephelerde küçük bahçeler mevcuttur. Yapıda $\frac{1}{2}$ oranında ahşap giyotin pencereler mevcuttur. Cepheler yatay ahşaplarla kaplanmıştır. Yapıda dolap, ocak, yüklük, gusülhane, lâmbalık, niş gibi mekân elemanları bulunmaktadır. Cepheler yatay ahşaplarla kaplanmıştır (Resim 4.50).



Resim 4.50. Güney ve Doğu Cephesi (Envanter No: 66)

Envanter no: 13 (tescili yapı)

Eser Aşağı Mahalle’de 420 ada 15 parselde Ali Çavuş Sokak’ta bulunmaktadır Yapının sahipleri Hasan Tahsin’dir. Yapı üç katlıdır. Plân şeması olarak iç sofalı ve tek birimlidir (Çizelge 4.6). Ahşap çatkılı, tuğla dolgulu olarak inşa edilmiştir. Yapının bir bölümü halen kullanılmaktadır. Doğu cephesinde üçgen alınlık ve kat boyu dar ortada geniş çıkması ve çift kanatlı ahşap giriş kapısı vardır. Bu cephenin önünde küçük bir bahçe mevcuttur. Güney cephesinde tek kanatlı 2 giriş kapısı daha mevcuttur. Bu cephe doğrudan sokağa açılmaktadır. Yapıda $\frac{1}{2}$ oranında ahşap giyotin pencereler mevcuttur. Batı cephesi hariç tüm cepheler yatay ahşaplarla kaplanmıştır. Çimento harçlı sac kapaklı bacası mevcuttur. Batı cephesine beton eklenti yapılmıştır. Yapıda dolap, ocak, lâmbalık, niş gibi mekân elemanları bulunmaktadır (Resim 4.51).

















Resim 4.51. Doğu Cephesi (Envanter No: 13)

4.2.3. Karşılaştırmalı çalışmanın sonucu










Karşılaştırmalı çalışmada Akçakoca’da farklı dönemlerde yapılmış yapılar ele alınmış ve Mehmet Emek Evi ile benzer özellikler yakalanmaya çalışılmıştır.

Mevcut yapıda örneği bulunmayan iç kapı ve pencerelerin formu ve malzemesi, büyük ölçüde yıpranmış olan payanda süsleme detayı, 1. Dönem restitüsyona ilişkin yapının plân şeması karşılaştırmalı çalışmadan yararlanılarak tamamlanmıştır.

















Yapılan bu çalışma, yapıda yer alan mimari elemanlar ile mekânların özgün durumunun tespiti için kullanılacak olup, restitüsyon çalışması için veri niteliği taşımaktadır.

SOFANIN KONUMUNA GÖRE AKÇAKOCA EVLERİ PLAN TİPOLOJİSİ				
İÇ SOFALI		ORTA SOFALI		A TİPİK
TEK BİRİM	İKİ BİRİMLİ	TEK BİRİM	İKİ BİRİMLİ	
 16 NOLU TESCİLLİ YAPI	 53 NOLU TESCİLLİ YAPI	 15 NOLU TESCİLLİ YAPI	 27 NOLU TESCİLLİ YAPI	 79 NOLU TESCİLLİ YAPI
 4 NOLU TESCİLLİ YAPI	 46 NOLU TESCİLLİ YAPI	 64 NOLU TESCİLLİ YAPI		 78 NOLU TESCİLLİ YAPI
 60 NOLU TESCİLLİ YAPI		 52 NOLU TESCİLLİ YAPI		
 10 NOLU TESCİLLİ YAPI	 71 NOLU TESCİLLİ YAPI	 48 NOLU TESCİLLİ YAPI		


Çizelge 4.1 Akçakoca Evleri Plan Tipolojisi [Çelik ve ark., 2009]

AKÇAKOCA EVLERİ CEPHE TİPOLOJİSİ									
ÇIKMASIZ			ÇIKMALI					A TİPİK	
DÜZ CEPHE	ORTADA İÇERLEK GİRİŞ	ORTADA İÇERLEK BİRİM + BALKON	DÜZ ÇIKMA			BALKONLU ÇIKMA			
			KAT BOYU ÇIKMA	DÜZ GİRİŞ	CEPHE ORTASINDA ÇIKMA	İÇERLEK GİRİŞ	KAT BOYU DAR ORTADA GENİŞ ÇIKMA	İKİ YANDA ÇIKMA	
 75 NOLU TESCİLLİ YAPI  10 NOLU TESCİLLİ YAPI	 48 NOLU TESCİLLİ YAPI	 63 NOLU TESCİLLİ YAPI	 30 NOLU TESCİLLİ YAPI	 35 NOLU TESCİLLİ YAPI	 40 NOLU TESCİLLİ YAPI	 85 NOLU TESCİLLİ YAPI	 17 NOLU TESCİLLİ YAPI	 109 NOLU TESCİLLİ YAPI	 27 NOLU TESCİLLİ YAPI
			 81 NOLU TESCİLLİ YAPI	 6 NOLU TESCİLLİ YAPI	 41 NOLU TESCİLLİ YAPI	 95 NOLU TESCİLLİ YAPI	 32 NOLU TESCİLLİ YAPI	 54 NOLU TESCİLLİ YAPI	 45 NOLU TESCİLLİ YAPI
2 KATLI YAPILAR									
 108 NOLU TESCİLLİ YAPI	 56 NOLU TESCİLLİ YAPI	 14 NOLU TESCİLLİ YAPI	 84 NOLU TESCİLLİ YAPI	 59 NOLU TESCİLLİ YAPI	 1 NOLU TESCİLLİ YAPI	 52 NOLU TESCİLLİ YAPI	 23 NOLU TESCİLLİ YAPI	 2 NOLU TESCİLLİ YAPI	 7 NOLU TESCİLLİ YAPI
			 78 NOLU TESCİLLİ YAPI	 3 NOLU TESCİLLİ YAPI	 3 NOLU TESCİLLİ YAPI	 13 NOLU TESCİLLİ YAPI	 16 NOLU TESCİLLİ YAPI	 54 NOLU TESCİLLİ YAPI	 45 NOLU TESCİLLİ YAPI
3 KATLI YAPILAR									












Çizelge 4.2 Akçakoca Evleri Cephe Tipolojisi [Çelik ve ark., 2009]

AKÇAKOCA EVLERİ KAPI TİPOLOJİSİ			
 ÇİFT KANATLI TİP	 ÜSTÜ PENCERESİZ TİP	 ÜSTÜ PENCERELİ TİP	 ÜSTÜ PENCERELİ TİP
 TEK KANATLI TİP	 ÜSTÜ PENCERESİZ TİP	 ÜSTÜ PENCERELİ TİP	 AYRIK TEK KANATLI ÜSTÜ PENCERELİ TİP
 ÜSTÜ PENCERELİ TİP	 ÜSTÜ PENCERELİ TİP	 ÜSTÜ PENCERELİ TİP	 ÜSTÜ PENCERELİ TİP
 BİR YANI PENCERELİ TİP	 BİR YANI PENCERELİ TİP	 BİR YANI PENCERELİ TİP	 BİR YANI PENCERELİ TİP

Çizelge 4.3-1 Akçakoca Evleri Kapi Tipolojisi [Çelik ve ark., 2009]



Çizelge 4.3-2 Akçakoca Evleri Kapı Tipolojisi [Çelik ve ark., 2009]

AKÇAKOCA EVLERİ PENCERE TİPOLOJİSİ		
		
		
		
		
		
	1/2 ORANI	3/4 ORANI

Çizelge 4.4 Akçakoca Evleri Pencere Tipolojisi [Çelik ve ark., 2009]

Çizelge 4.5 Mehmet Emek Evi ve Karşılaştırmalı Çalışmada Kullanılan Tescilli Yapılar [Çelik ve ark., 2009]

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU							
	ENVANTER NO: 13	ENVANTER NO: 23	ENVANTER NO: 66	ENVANTER NO: 32	ENVANTER NO: 34	ENVANTER NO: 78	MEHMET EMEK EVİ
RESİM							
ZEMİN KAT PLANI							
1. KAT PLANI							
2. KAT PLANI							
ÇATI PLANI							
CEPHE							
İÇ MEKAN DETAYLARI	3 KATLI KAT BOYU DAR ORTADA GENİŞ ÇIKMA İÇ SOFALI VE TEK BİRİMLİ	3 KATLI BAĞÇELİ AHŞAP EV İKİ YANDA ÇIKMA ORTADA BALKON İÇ SOFALI İKİ BİRİMLİ	3 KATLI BAĞÇELİ AHŞAP EV-AHİR-ODUNLUK KAT BOYU DAR ORTADA GENİŞ ÇIKMA İÇ SOFALI VE İKİ BİRİMLİ	2 KATLI AHŞAP EV-AHİR	2 KATLI, BAĞÇELİ, AHŞAP EV-AHİR İKİ YANDA ÇIKMA ORTADA BALKON İÇ SOFALI VE TEK BİRİMLİ KONUT+TİCARET	3 KATLI YAPI KAT BOYU DÜZ ÇIKMA DİŞ SOFALI İKİ BİRİMLİ	2 KATLI YAPI TESTERE DİŞLİ ÇIKMA ATIPK
İÇ MEKAN							

Çizelge 4.6 Karşılaştırma Tablosu

5. RESTİTÜSYON

Restitüsyon, zaman içerisinde değişikliklere uğramış bir eserin, ilk yapıldığı dönemde veya başka bir dönemdeki durumunun, eserin kendisinde bulunan ve farklı kaynaklardan edinilen bilgilerden faydalanılarak tespit edilmesi, yok olmuş ve değişmiş özelliklerinin özgün durumunun belirlenmesi ve bunların yeri, biçimi, malzeme ve boyutlarının restitüsyon kaynaklarının güvenilirlik derecelerine bağlı olarak ortaya konulmasıdır. Bir mimari restitüsyon çalışmasında, yapının mevcut veriler doğrultusunda değerlendirmesi yapılarak restorasyon kararları için bir temel oluşturulmaktadır. Restitüsyonun yapının yeniden eski haline dönüştürülmesi amacıyla değil de, belgeleme aşamasının aydınlattığı verilerin bir sentezi olarak değerlendirilmesi gerektiği ve restitüsyonun bir modeli gösterirken; restorasyonun uygulamayı yönlendiren bir belge olduğu göz önüne alınması gereken önemli bir ayırımdır [Kuban, 2000].

Bu bağlamda, Mehmet Emek Evi'nin restitüsyonu, yapının ilk tasarlandığı dönemden bu yana geçirdiği değişikliklerin belirlenerek, yapının yeniden kullanımını sağlayacak restorasyon projesine temel olabilecek verilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu veriler, yapının mimari miras değeri taşıyan özelliklerinin korunması ve yapıya zarar veren, nitelsiz kısımlarının kaldırılması bağlamında alınacak koruma kararlarına baz teşkil etmiştir.

5.1. Restitüsyon İçin Kaynak Kullanımı

Yapının özgün halinin belirlenebilmesi için yapının kendisi başta olmak üzere, kentteki aynı dönem yapılmış sivil mimarlık örneklerinden ve yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanılmış, ya da mimari gerekliliği olan elemanların, olması gereken yerler mantık yolu ile belirlenmeye çalışılmıştır.

Yapının restitüsyonu için kullanılan kaynaklar en çok kesinlik gösterenden başlamak üzere aşağıdaki gibidir.

A. Yapını kendisinden elde edilen veriler

A-1 Rölöve tespitleri ile varlığı kesinlikle bilinen: Yapıda bugün mevcut olan ve rölöve çizimleri ile belgelenmiş olan yapı elemanları.

A-2 Yeri boyutu malzemesi ve formu yapı içi diğer örneklerden bilinen: Yapıda boyutları, malzemesi ve biçimiyle örnekleri mevcut olan ve yapı içindeki yeri, izleriyle belirli olan yapı elemanlarıdır.

A-3 İzi olmayan fakat yeri, boyutu, malzemesi ve formu yapı içindeki diğer örneklerden tahmin edilenler: Çeşitli nedenlerle bir kısmı veya tamamı yok olmuş çeşitli yapı elemanlarının yapıdan gelen bilgiler sayesinde belirlenmesidir.

B. Yapı dışındaki kaynaklardan elde edilen veriler

B-1 Yeri belli olan boyutu malzemesi ve formu, yapı ile benzer örnekler ile karşılaştırmalı çalışma sonucu tahmin edilenler.

B-2 Yeri belli olmayan fakat yeri, boyutu malzemesi ve formu, yapı ile benzer örnekler ile karşılaştırmalı çalışma sonucu tahmin edilenler.

C. Yapıda mimarinin doğası gereği olması gereken yapı elemanları

C-1 Yeri belli olan: Yapıdaki yeri ve izi belli olan, ancak boyutu malzemesi ve detayı bilinmeyen, mimari gereklilik nedeni ile binada olması gereken yapı elemanlarıdır.

C-2 Yeri belli olmayan: Yapıdaki yeri ve izi belli olmayan, ancak boyutu malzemesi ve detayı bilinmeyen, mimari gereklilik nedeni ile binada olması gereken yapı elemanlarıdır.

5.2. Yapının Restitüsyonuna İlişkin Notlar

Yapının Restitüsyon çizimleri oluşturulurken iki dönemin varlığı tespit edilmiştir. 1. Dönem Restitüsyon ve 2. Dönem Restitüsyon. Yapının öncelikle doğu bölümü, eve gelin gelmesi sebebiyle de batı bölümü inşa edilmiştir. Doğru kütlesinin daha harap durumda olması, yapıda yan yana iki merdiven bulunması ve doğu - batı yönündeki kütlelerin temellerinde farklılıklar görülmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Restitüsyon çizimlerinde de yapının ilk hâli 1. Dönem Restitüsyon, eve gelin gelmesiyle oluşan hâli ise 2. Dönem Restitüsyon olarak adlandırılmıştır.

Gerek eski fotoğraf taramasında gerekse de çevre sakinleriyle yapılan görüşmelerde, yapının 1. Dönem Restitüsyonuna ilişkin doğu kütlesinde bulunan başodanın varlığı dışında herhangi bir bilgiye ulaşılammıştır. Türk Evi'nin oluşum sürecinde Eldem'in görüşü dikkate alındığında yapının plân şemasının sırt sırta iki oda ve önünde, manzara yönüne bakan, bol pencereli bir sofadan (dış sofalı plân tipi) oluştuğu düşünülmektedir. Mehmet Emek Evine yakın bir dönemde inşa edilen Envanter No: 78 nolu tescilli yapı da dış sofalı plân şemasına sahiptir. (Çizelge 4.6) Geleneksel Akçakoca Evleri'nin çoğunlukla parselin ön tarafında konumlandığı, parsel içerisinde doğrudan sokağa cephe veren bir konumda yerleştirildiği dikkate alınarak, yapının girişinin yol cephesi olan güney cephesinden olduğu, şu an batı kütlesinin bulunduğu alanın, yapının bahçesi olduğu düşünülmektedir. Yapının kuzey cephesinin 1996 yılında çekilen fotoğraftan (Resim 5.7.) yola çıkarak ve Geleneksel Akçakoca Evleri'nin büyük bir bölümünde olduğu gibi içe dönük olduğu düşünülmektedir.

2. Dönem Restitüsyon çizimleri oluşturulurken Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından (02.06.1996) tarihinde çekilen fotoğraflardan yararlanılmıştır. Şu an tüm pencereleri sökülmüş olan yapının 1996 yılına ait fotoğraflarından tüm pencerelerin giyotin tipi olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca fotoğraflarda batı yönündeki çift kanatlı ahşap giriş kapısının dışında doğu yönünde tek kanatlı mütevazı bir ahşap giriş kapısının daha olduğu görülmektedir (Resim

5.5.). Yapının řu an yıkılmıř olan doęu kütlesinin zemin katında eskiden fındıklık olduęu, birinci katında 105 nolu odadan açılan bir kapıyla depoya geçildięi 1996 yılı fotoęraflarında yapının kuzey cephesinde görünen balkonda yapı sahibinin meyve ve sebzelerini kuruttuęu çevre sakinlerinden öğrenilmiřtir (Resim 5.1-5.8). řu an yapıda hiçbir örneęi bulunmayan iç kapılar ve pencereler karşılařtırmalı çalışmadan elde edilen verilerle tamamlanmıřtır.

5.3. Restitüsyon Çalışmasının Sonucu

Restitüsyon çalışmasından elde edilen bilgilere göre yapıdaki en önemli deęişiklikler; bir dönemden sonra eve gelin gelmesiyle yapıya eklenen bölümler neticesinde yapının hem iki ayrı yapı gibi ayrı girişlerinin ve merdivenlerinin bulunması, hem de içerden bir kapıyla sofaların birbirine bağlanmasıdır. Ayrıca tuvalet depo, gibi dönem eklentileri karşımıza çıkmaktadır. Terk edilmiřlik ve bakımsızlık sebebiyle yapının plânında ve cephelerinde büyük fiziki sorunlar meydana gelmiřtir.

Yapıdaki deęişikliklerin neler olduęu ve yapının özgün durumunun nasıl olduęunu saptayabilmek için yapılan restitüsyon analiz tabloları daha detaylı bir řekilde ekte sunulmaktadır (Çizelge 5.1-5.4).

Bu tablolara göre hazırlanan restitüsyon projeleri yapının özgün hali ile ilgili bilgi vermektedir (řekil 5.1-5.40).

Çizelge 5.1. Birinci Dönem Restitüsyon Tablosu Zemin Kat ve Birinci Kat

Mahal Adı		Özgün İşlev	Yapı Elemanı	Tamamlanan	Açıklama	Restitüsyon Kaynakları
rölöve	restitüsyon					
Z05	Z01	Fındıklık	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1
Z06	Z02	Güney Girişi	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		C-2
106	101	Sofa	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		C-2
105	102	Başoda	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1
104	103	Oda	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1

Çizelge 5.2. İkinci Dönem Restitüsyon Tablosu Zemin Kat

Mahal Adı		Özgün İşlev	Yapı Elemanı	Tamamlanan	Açıklama	Restitüsyon Kaynakları
rölöve	restitüsyon					
Z01	Z01	Batı Girişi	D1 Duvarı	Ahşap pencere	Tüm iç kapılar karşılaştırmalı çalışmadan elde edilen verilerle tamamlanacaktır. Tüm Pencereleler 1996 yılı fotoğrafları ve karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen verilerle tamamlanacaktır.	B-1
			D2 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			D3 Duvarı	–		B-2
			D4 Duvarı	Duvarın tamamı		A-3
Z02	Z02	Mutfak	D1 Duvarı	Ahşap pencere		B-1
			D2 Duvarı	AD1 Dolabı		A-1
			D3 Duvarı	dolap,ocak, kapı		A-1, B-1
			D4 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			Tavan	Kaplama		B-1
Z03	Z03	Hela	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		A-1
Z04	Z04	Depo	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1
Z05	Z05	Fındıklık	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1
Z06	Z06	Doğu Girişi	D3 Duvarı	Duvarın tamamı		A-2
			D3 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			D4 Duvarı	Duvarın tamamı		A-2
			D4 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1

Çizelge 5.3. İkinci Dönem Restitüsyon Tablosu Birinci Kat

Mahal Adı		Özgün İşlev	Yapı Elemanı	Tamamlanan	Açıklama	Restitüsyon Kaynakları
Rölöve	Restitüsyon					
101	101	Sofa	D1 Duvarı	Ahşap pencere	Tüm iç kapılar karşılaştırmalı çalışmadan elde edilen verilerle tamamlanacaktır. Tüm Pencereleler 1996 yılı fotoğrafları ve karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen verilerle tamamlanacaktır	B-1
			D2 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			D3 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			Tavan	Kaplama		B-1
			D4 Duvarı	Ahşap pencere		B-1
102	102	Oda	D1 Duvarı	Ahşap pencere		B-1
			D2 Duvarı	Ahşap pencere		B-2
			D3 Duvarı	dolap,ocak, kapı		A-1, B-1
			D4 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			Tavan	Kaplama		B-1
103	103	Hela	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		A-1
104	104	Depo	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1
105	105	Oda	Mahalin tamamı	Mahalin tamamı		B-1
106	106	Sofa	D1 Duvarı	Ahşap Kapı		B-1
			D2 Duvarı	–		–
			D3 Duvarı	Ahşap Kapı, penc.		B-1
			Tavan	Kaplama		B-1
			D4 Duvarı	Ahşap pencere		B-1



Resim 5.1. Batı Cephesi Fotoğrafi [AKTVKK, 1996]



Resim 5.2. Batı Cephesi Fotoğrafi (07.12.2012)



Resim 5.3. Güney Cephesi Fotoğrafl [AKTVKK, 1996]



Resim 5.4. Güney Cephesi Fotoğrafl (07.12.2012)



Resim 5.5. Doğu Cephesi Fotoğrafi [AKTVKK, 1996]



Resim 5.6. Doğu Cephesi Fotoğrafi (07.12.2012)



Resim 5.7. Kuzey Cephesi Fotoğrafi [AKTVKK, 1996]



Resim 5.8. Kuzey Cephesi Fotoğrafi (07.12.2012)

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.M.E			ANIT	ESKİ ENVANTER NO	YENİ ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO	FOTOĞRAF
İL:	İLÇESİ:	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ:	KORUMA DERECE:	ANTİKAL	1	2
DÜZCE	AKÇAĞOCA	HACIYUSUFLAR		ÇEVRESEL	1	2
				ÇEVREYE AYKIRI		
SOKAK VE KAPI NO: SADIKOĞLU SOK. NO: 1	KADASTRO					
	PAFTA	ADA	PARSEL			
		336	12			
AİN	YAPTIRAN	YAPAN		MİMARİ ÇAĞI (USLUP)		
EV						
	YAPIM TARİHİ	KİTAP		VAKFIYE		
GENEL TANIM						
Sadıkoğlu Sokak'ı ile Hacı Ağalar Sokak'ının birleştiği köyde parselde yer alan tarihi durumunda in katlı geleneksel Akçakoca evi.						
KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ B YAPI C	A ÜST B YAPI C	A İÇ B YAPI C	A SÜSLEME B ELEMANLARI C
VAZİYET PLANI	FOTOĞRAF					
GÖZLEMLER						
Eser harap haldedir ve bir an önce kurtarılmalı beklenmektedir.						
BUGÜNKÜ SAHİBİ						
YAPILAN ÇINARIMLAR						
Çinir ile duvar çatı ve diğer yapılar onarılmıştır.						
AYRINTILI TANIM						
Ağır çatı ve duvarlar ile diğer yapılar onarılmıştır. Eserin tarihi değeri ve yapısal durumu gözlemlenmiştir. Eserin tarihi değeri ve yapısal durumu gözlemlenmiştir.						
TEKNİK BİLGİLER						
ORJİNAL KULLANIMI	SU	ELEKTRİK	ISINMA	KANALİZASYON		
BUGÜNKÜ KULLANIMI						
ONERİLEN KULLANIMI						
HAZIRLAYANLAR	Tarih: 2023-01-01, Yazar: (Adınız), Çizim: (İsim), Etiler: (İsim), POSTAL KODU: (Kod), Sayfa: (Sayfa)					
EKLER:	KONTROL EDEN					
RAPOR	KURULUŞ ADI:					
FOTOĞRAF						
ROLEVE PROJESİ	200					
RESTORASYON PROJESİ	200					
HARİTA	200					
KİTAP	200					
KİTAP	200					
VAKFIYE	REVİZYON					
	KURULUŞ ADI:					

Resim 5.9. Mehmet Emek Evi Tescil Fişi [AKTVKK, 2009]

KÜLTÜR BAKANLIĞI
ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA
10.7.1996

SAYI : A.K.T.V.K.K./ 14.01/1 . 1221
KONU : Bolu İli, Akçakoca İlçesi, koruması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti.

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Ozû yukarıda belirtilen konu hakkında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 2.6.1996 gün ve 4637 sayılı karar ekte gönderilmektedir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Bu Kanunun B. Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi hakkındaki 33 sayılı ve 10 Aralık 1987 gün ve 19660 sayılı Resmi Gazete ile 19.8.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazete'de değişikliği yayımlanan "Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescilli Hakkındaki Yönetmelik" gereğince ;

Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının Valiliğiniz Kaymakamlığınızca en geç 3 gün içinde ilan tahtlarına asmak, Belediye hoparlörüyle duyurmak ve Köy Muhtarlığı'na bildirtmek suretiyle ilan edilerek, ilan tutanağın Müdürlüğümüze gönderilmesi ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine , korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olduğuna dair kayıt konulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

[Signature]
Gökçe GÜNEL
Müdür

EKLER : 1. Karar (10 adet)
2. 1/1000 ölçekli sit planı (10 adet)
3. Tescil işi örneği (2 Takım)

DAĞITIM :
GEREĞİ :

BOLU VALİLİĞİNE
(Kültür Müdürlüğü)

AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞINA
(Kadastro Müdürlüğü)(Ek 3 konmadı)
AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞINA
(Tapu Sicil Müdürlüğü)(Ek 3 konm.)
AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Ek 3 konmadı)

BİLGİ :

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA
(Teknik Araştırma ve Uyg.Genel Müdürlüğü
(Ek 3 konmadı)
TURİZM BAKANLIĞINA
(Yatırımlar Genel Müdürlüğü)(Ek 3 konm.)
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ek 3 konmadı)
ÇEVRE BAKANLIĞINA
(Çevre Koruma Genel Müdürlüğü)(Ek 3 konm.)
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tespit Dairesi Başkanlığına
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Ek 3 konmadı)
Kurullar Dairesi Başkanlığına

T.C.
AKÇAKOCA BELEDİYESİ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

29/09/2009

[Signature]

Resim 5.10. Mehmet Emek Evi Tescil Kararı-1 [AKTVKK, 2009]

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA KURULU
(KARAR)

Toplantı Tarihi ve No : 2.6.1996 371
Karar Tarihi ve No : 2.6.1996 4637
Toplantı Yeri
ANKARA

Bolu İli, Akçakoca İlçesi, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespitiine ilişkin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanların 14.9.1996 gün ve 759 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, kurulumuz üyelerince yerinde 2.6.1996 tarihinde yapılan incelemeler sonunda;

Bolu İli, Akçakoca İlçesinde kararımız eki Liste (1) de adres ve kadastral numaraları verilen ve ekli 1/1000 ölçekli haritalarda işaretlenen taşınmazların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kayıtlarının devamına; kurulumuzun 12.6.1995 gün ve 4023 sayılı kararı ile tescillenen Park Caddesi No:3 adresindeki taşınmazın söz konusu karar eki paftalarda sehven başka yerde işaretlendiği belirtildiğinden kararımız eki 1/1000 ölçekli paftalarda yanlışlığın düzeltilmesine,

Ekli Liste (2) de adres ve kadastral numaraları verilen ve ekli 1/1000 ölçekli haritalarda işaretlenen taşınmazların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine,

Ekli 1/1000 ölçekli haritada sınırları verilen alanın "kentsel sit" olarak belirlenmesine, Kentsel Sit içerisinde mevcut imar planı uygulamasının durdurularak ivedilikle bir Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanıp kurulumuzda onaylanıncaya kadar Kentsel Sit içerisinde kararımız eki Geçiş Dönemi Yapılanma koşulları doğrultusunda uygulama yapılmasına,

Kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada sınırları gösterilen alanın "Tarihi Ticari Merkez" olarak belirlenmesine, söz konusu alan içerisinde mevcut imar planı uygulamalarının durdurularak bir an önce 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesi hazırlanmasının istenilmesine, söz konusu planlama çalışması kurulumuzda onaylanıncaya kadar Tarihi Ticari Merkez içerisindeki her türlü inşai ve fiziki uygulamada kararımız eki Geçiş Dönemi yapılanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

Aslı GİBİDİR
Gökçe GÜNEL
MÜDÜR

BAŞKAN Prof.Dr.Gönül TANKUT İMZA	BAŞKAN YARDIMCISI Prof.Dr.Coşkun ÖZGÜNEL İMZA
ÜYE Doç.Dr.Ali Osman Uysal İMZA	ÜYE Dr.Zuhâl ÖZCAN İMZA
ÜYE Erol SOLAK Akçakoca Bld.Bşk. (KARŞI OY) İMZA	ÜYE Mustafa ARSLANER (Bulunmadı)


T.C.
AKÇAKOCA BELEDİYESİ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
14.01/1

28/1/2009
Ayşe GÜNEL


Resim 5.11. Mehmet Emek Evi Tescil Kararı-2 [AKTVKK, 2009]

133	YUKARI	241	2	YUNUS	YUNUSOĞLU	OSMAN	1/2	HACI HAFIZ	BAHÇELİ AHŞAP EV	1	2	01.09.1978	---	130,80
134	HACI YUSUF FLAR	332	8	SENİHA ERDOĞAN	YALÇIN SES	MEHMETALİ ALİ	1/2	HACI OSMAN	BAHÇELİ AHŞAP EV	4	364	01.09.1978	---	80,71
135	HACI YUSUF FLAR	332	5	MUSTAFA	CENİK	ALİ	Tam	HACI OSMAN	BAHÇELİ AHŞAP EV	4	361	18.04.2003	431	315,27
136	HACI YUSUF FLAR	327	1	İSMAIL	GÜNGÖR	HALİT	Tam	KOCAAHMET	BAHÇ. AHŞAP EV VE AHİR	4	323	24.10.1980	---	182,00
137	HACI YUSUF FLAR	327	2	ABDULBAKİ	GÜNGÖR	HALİT	Tam	EMİNOĞLU	BAHÇELİ AHŞAP EV	4	324	24.10.1980	---	191,20
138	HACI YUSUF FLAR	325	2	ALİ	BARLAS	HAKKI	+Tam (V.İst)	SADIKOĞLU	BAHÇELİ AHŞAP EV	3	292	24.10.1980	---	95,64
				NIYAZI	BARLAS	HAKKI	+					24.10.1980	---	
				CELAL	BARLAS	HAKKI	+					24.10.1980	---	
				MEHMET NİYAZI	CANTEKİN	İSMAIL	+					24.10.1980	---	
				HALİT	CANTEKİN	MEHMET NİYAZI	+					24.10.1980	---	
				VEYİS SURAY	CANTEKİN	MEHMET NİYAZI	+					24.10.1980	---	
139	HACI YUSUF FLAR	336	12	MEHMET	EMEK	HALİT	Tam	KÖYAGASI	BAHÇELİ AHŞAP EV	5	398	24.10.1980	---	128,63
140	YUKARI	244	15	GÜNAY	YETİMŞİR	YAŞAR	Tam	CUMHURİYET	BAHÇELİ AHŞAP EV	1	79	10.08.1987	699	1295,30


Resim 5.12 Mehmet Emek Evi Tapu Kaydı




Şekil 5.1. Vaziyet plânı (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.2. Zemin kat plânı (Restitüsyon 1. dönem-Mekânlar)




Şekil 5.3. Birinci kat planı (Restitüsyon 1. dönem-Mekânlar)




Şekil 5.4. Zemin kat döşeme plânı (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.5. Birinci kat döşeme plânı (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.6. Zemin kat tavan plânı (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.7. Birinci kat tavan plânı (Restitüsyon 1. dönem)





Şekil 5.8. Çatı plânı (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.9. A-A Kesiti (Restitüsyon 1. dönem)









Şekil 5.12 Batı Cephesi (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.13 Güney Cephesi (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.14 Doğu Cephesi (Restitüsyon 1. dönem)




Şekil 5.15 Kuzey Cephesi (Restitüsyon 1. dönem)





Şekil 5.16.Vaziyet Planı (Restitüsyon 2. dönem)






Şekil 5.18. Birinci kat planı (Restitüsyon 2. dönem-Mekânlar)







Şekil 5.20. Birinci kat döşeme planı (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.21. Zemin kat tavan planı (Restitüsyon 2. dönem)







Şekil 5.23. Çatı planı (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.24. A-A Kesiti (Restitüsyon 2. dönem)





Şekil 5.25. B-B Kesiti (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.26. C-C Kesiti (Restitüsyon 2. dönem)












Şekil 5.30 Kuzey Cephesi (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.31 Giriş Kapısı Detayı (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.32 İç Kapı Detayı (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.33 Pencere Detayı (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.34 Ahşap Dolap Detayları-1(Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.35 Ahşap Dolap Detayları-2 (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.36 Ahşap Dolap Detayları-3 (Restitüsyon 2. dönem)




Şekil 5.37 Ahşap Dolap Detayları-4 (Restitüsyon 2. dönem)



Şekil 5.38 Ahşap Gusulhane Detayı (Restitüsyon 2. dönem)



Şekil 5.39 Ocak Detayları (Restitüsyon 2. dönem)



Şekil 5.40 Ocak Detayları (Restitüsyon 2. dönem)

6. RESTORASYON

Gerek koruma ve restorasyon gibi kavramların bir devlet politikası olarak gelişmesinde oluşan gecikmeler, gerekse de oluşan siyasi ve ekonomik çalkantılar nedeniyle Modern Çağ Türkiye'si'nde eski eserlerimiz hızla yok olma süreci içerisine girmiştir. Özellikle halk yapı sanatımızın en önemli örnekleri olan geleneksel evlerimiz, yeni imar faaliyetleri sonucu rant baskısının altında yok olmaya başlamış, pek çok eski eser kayda dahi girmeden, en küçük bir fotoğraf ya da başka bir belge ile tespit edilemeden yok olup gitmiştir [Bektaş, 2001]. Korumaya alınan bölgelerde ise; yanlış plânlama yaklaşımları sonucu bölgenin sadece yeni turistik fonksiyonlar verilerek kentten koparılması, ya da bütüncül bir plânlama yapılmaması nedeniyle sosyal statüsü belli bir seviyenin altında kalan insan topluluklarına terk edilerek koruma problemleri artmıştır. Bu yanlış koruma politikalarının yanı sıra, geleneksel dokunun; günümüz toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşantısı ile uyumsuzluğu, mekân organizasyonu açısından günün koşulları ile bütünleşememesi, bu alanların kent merkezinde yer alması nedeniyle oluşan işlevsel yükler, geniş halk kitleleri tarafından koruma konusunda duyarsız kalınması, nüfus artışı sonucu oluşan konut ihtiyacının geleneksel yapı stokunu zorlaması ve kentin eski sahiplerinin bu alanları terk etmesi sonucu yerleşen yeni kitlelerin sosyal yapısı, genel olarak hane halkının yapının bakım ve onarımı için gerekli gelire sahip olmaması ve üst gelir grubunu oluşturan insanların geleneksel dokuda yaşamayı tercih etmemesi gibi birçok sosyoekonomik ve fiziksel problemlerin etkilemesi sonucunda ülkemizde birçok tarihi alan yok olmuş, birçoğu da yok olma tehlikesi altına girmiştir [Sayın ve ark, 2005]. Bu tehlikelerin önlenmesi için, yapıların ve eski kent parçalarının, çağdaş insanların gereksinimlerine cevap verecek şekilde işlevlendirilmesi [Bektaş, 2001], toplumu etkileyici ve sonunda eski yapıları yüceltici birer anlam kazandırmak amacıyla yapıları birer yaşayan varlık haline getirecek biçimde çağdaş işlevler verilerek yeniden kullanıma açılması gerekmektedir [Altınoluk, 1998]. Böylece, eski yapının toplumun faydalanabileceği bir eser haline gelerek yararlı, saygıdeğer bir konum kazanması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılırken aynı zamanda kullanılması, eski yapıların birer problem olarak görülmesinin önlenmesi

sağlanmalıdır. Sanatsal değeri olan bir yapının, bir kültür ve tarih belgesi olarak bütün özgün nitelikleriyle ömrünün uzatılmasını sağlayan teknik ve yapısal müdahalelerin tümü restorasyon etkinliğini oluşturur [Kuban, 2000]. Burada önemli olan, yapının korunmasıdır ve yeniden kullanım sadece bir araç olarak düşünülmelidir. Günümüz restorasyon anlayışının oluşması çok uzun bir tarihsel süreç geçirmiştir. Geçmişte yapılan onarımların amacı yapıyı ayakta tutmak, yıkılan bölümlerini tamamlayarak biçimsel bütünlüğünü korumak iken, günümüzde yapıtlar belli bir dönemin somut ve soyut özelliklerini gösteren birer belge olarak da değerlendirilmektedir. Bugün yapılan onarımlar, kuramsal bir temel üzerine ve belli ölçütlere uyularak yapılmaktadır [Ahunbay, 1996].

Avrupa’da Restorasyon düşüncesi İtalya’daki Fransız egemenliğinin olduğu dönemde (1798–1814) Roma yapılarının onarımı ile başlamış, Almanya’da da bu düşüncenin gelişmesine yönelik günümüzde bazı maddeleri halen geçerli olan ve Avrupa’nın en eski koruma yasasının yayımlanması ile (1818) devam etmiştir [Kuban, 2000]. Bu ilerlemeler sonucunda tarihselcilik akımı çok güçlenmiş, eski yapılara duyulan hayranlık ve saygı had safhaya gelerek yeni yapılan yapıları bile etkilemeye başlamıştır [Kuban, 2000]. Restorasyon kavramının öncü isimlerinden olan Viollet le Duc’ün savunduğu ilkelerden bir bölümü günümüz restorasyon anlayışının temeli olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin restorasyona başlamadan önce yapının belgelenmesi, yapının yapıldığı dönemin üslubu, yöresel özellikleri ve yapım tekniklerinin derinlemesine araştırılması, sonradan yapılan eklerin sanat tarihinin bir noktasını aydınlatması halinde korunması gibi değerlendirmeleri günümüz anlayışlarıyla örtüşmektedir. Ancak İngiltere’de Sir Gilbert Scott gibi kişiler tarafından da destek bulan Stilistik Rekompozisyon (veya üslup birliğine varma) ilkesi [Ahunbay, 1996], günümüz restorasyon anlayışına taban tabana zıttır. Bu düşüncenin yanında, yapıya hiçbir müdahale yapmadan zamanın etkilerine karşı kendi halinde bırakmaya dayanan romantik tutum, Ruskin önderliğinde Didron, Montalembert, Daly, William Morris tarafından desteklemiştir [Kuban, 2000; Ahunbay, 1996]. İtalyan restoratör ve mimarlık tarihçilerinin restorasyon kuramının gelişmesinde önemli etkileri olduğu söylenebilir. Luca Beltrami tarafından ileri

sürülen tarihi restorasyon kavramı, yapıların somut verilere dayanılarak onarımını öngörmektedir [Ahunbay, 1996]. Camillo Boito ise, üslupsal bütünlemenin bir sahtekârlık ve aldatmaca olduğunu belirterek, çağdaş kuramın öncüsü olan bazı ilkeleri ortaya atmıştır. 20. yüzyıl başlarında yaşayan Gustavo Giovannoni ise, korumanın ve restorasyonun tek yapı ölçeğinden çevresel ölçeğe geçmesi yönündeki önemli fikirleri ile öncü olarak 1931 Atina Konferansı'nda da yer alan bu düşüncelerin dünya çapında kabullenilmesinde etkili olmuştur [Kuban, 2000, Ahunbay, 1996]. Atina Konferansı'na göre daha evrensel ve tamamlayıcı bir belge olarak belirtilebilecek Venedik Tüzüğü ile “korunma alanı” kavramının ilk olarak ortaya çıktığı 1962 tarihli Malraux Yasası (Fransız Eski Eserler Yasası) ile koruma ve restorasyon kavramlarında büyük ilerlemeler yaşanmıştır [Kuban, 2000]. Daha sonra Piero Sanpaolesi, John Harvey, Bernard M. Feilden gibi birçok öncü ismin düşünce dünyasına kattığı yeniliklerin bir ürünü olarak günümüz restorasyon ve koruma kavramları oluşmuştur [Kuban, 2000]. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de etkileri olmuştur. Koruma ve restorasyon kavramları gelişerek; gerekli yasal mevzuat oluşturulmuş ve korumada uygulama boyutuna geçilmiştir.

Bir yapının restorasyonunda kullanılan teknikleri; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme ve taşıma olarak sayılabilir [Ahunbay, 1996]. Esere yapılacak müdahalelerde bu tekniklerden hangisinin seçilmesi gerektiği birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin en başında, yapıya verilecek yeni işlevin ortaya konulması gelmektedir. Aslında yapının yeni işlevi, daha önce de belirtildiği gibi, restorasyonda bir amaçtan çok, yapının sürekli olarak bakımının yapılmasını sağlayacağından, bir araç olarak değerlendirilmektedir. Ancak, restorasyon uygulaması sonrası yapının üstleneceği işlevin, uygulamayı yönlendiren birincil etkisi olduğu gerçeği yadsınamaz. Restorasyon tekniği seçiminde yeni işlev kadar etkili olabilecek diğer bir faktör ise, yapının mevcut fiziksel durumudur. Yapının tespit ve analizi sonucunda belgelenmesi, yapı dışı kaynakların elde edilerek, yapıdan gelen verilerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında restitüsyonun hazırlanması ile analiz ve değerlendirme verilerinin yapı

şartları ve çevre bağlamında değerlendirilerek sentezlenmesi sonucu restorasyon kararları oluşturulur. Yapının fiziksel durumu, kültürel taşıma kapasitesi, yapının değerleri [Madran ve Özgönül 2007], hacmi, boyutları, mekânsal kurgusu ve konumu gibi yapıdan gelen veriler aynı zamanda yeni işlevin belirlenmesini sağlayan birer unsurdur [Altınoluk, 1998]. Bu durum, bu iki faktörün karşılıklı bir geri besleme (feedback) hali oluşturmasını sağlamaktadır. Bu faktörler gibi olmazsa olmaz birçok faktörün yanı sıra, restorasyon uygulamasında kullanılacak maddi imkânlar, uygulamanın yapıldığı yöredeki nitelikli işgücü kalitesi gibi aslında ideal bir restorasyonda göz önüne alınmaması gereken, ancak günümüz şartları gereği üzerinde düşünülmesi faktörler de bulunmaktadır ve tüm bunların ele alınarak restorasyon kararlarının oluşturulması gerekmektedir.

Yapıya yapılacak müdahaleler genelde iki grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki yapısal ve fiziksel bozulmalara yönelik müdahalelerdir. Yapıda mevcut bozulmalar ve kaynakları tespit edilip, yeni işlev de göz önüne alınarak, yapılacak müdahale şeklinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu müdahale tekniğinin sorunun kaynağına yönelik olması, ileride aynı sorunun tekrarlanmamasını sağlamak adına önemlidir. İkinci grup müdahaleler ise, yapıdaki değişmişliklere yönelik müdahalelerdir. Özgün yapıya zaman içerisinde yapılan ekler tespit edilerek bu eklerden mimari ve sanatsal açıdan değerli olanları ile yapının yeniden işlevlendirilmesinde kullanılabilecek durumda olan ekler korunabilmektedir. Yapının özgün mimari ve tasarım özelliklerine aykırı olan, niteliksiz ve yapıya zarar veren eklerin yapı bünyesinden uzaklaştırılması gerekmektedir. Özgün yapıda bulunmasına rağmen, zaman içerisinde yok olmuş mimari elemanların, restitüsyon aşamasında veri sağlayan kaynaklar doğrultusunda yapı bünyesine yeniden eklenmesi şeklindeki müdahaleler de bu gruba girmektedir. Bu gruplara dâhil olmayan ve yapının yeni işlevi gereği yapılması gerekli müdahalelerin yapının özgün özelliklerini bozmayacak biçimde ve yapı bünyesinden her an uzaklaştırılabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yapılacak ekler, hiçbir zaman tarihi yapıya egemen olmamalıdır [Kuban, 2000].

6.1. Akçakoca’da Koruma

Küreselleşme ve teknolojik gelişme ile birlikte oluşan yarışmacı ekonomik ortamda yerel kalkınmayı sağlamak ve sürdürülebilir kılmak; ülkeler, bölgeler ve kentlerin yarışabilirliğinde önemli bir yer oluşturmaktadır. Özellikle kalkınmakta olan ülkelere yerel kalkınmayı sağlamak ve sürdürmek daha da önem kazanmakta ve hizmet sektörü, özellikle turizm, bunu sağlamada anahtar bir rol oynamaktadır. Kıyı turizmi, kış turizmi, macera turizmi, kültür turizmi gibi turizm kollarında dünya çapında önemli merkezler birbiri ardına ortaya çıkmaya başlamış; ulaşım olanakları arttıkça bu merkezler gelişmelerini daha da arttırmıştır. Bu anlamda Hawaii, Dubai, Alpler, Grand Canyon gibi çeşitli turizm kollarında öne çıkan turizm merkezi örnekleri yanında Roma, Floransa, Budapeşte ve Viyana gibi kültür turizmi açısından öne çıkan turizm merkezleri vardır. Ülkemizde ise Safranbolu İlçesi, UNESCO’nun da katkı ve destekleri ve dünya kültürel mirası listesine kabul etmesi ile dünya çapında önemli bir kültür turizmi merkezi haline gelmeye başlamış olup; halen gelişimini sürdürmektedir [Asatekin, 2004]. Kültür turizmi dünyada gelişmekte olan bir turizm ögesi olmasına karşın hızlı tüketilebilirlik gibi bir dezavantajı da bünyesinde barındırmaktadır. Kıyı turizminde olduğu gibi bir devamlılık arz etmeyen ve sadece insanların merak duygusuna hitap eden bir turizm şekli olduğundan kültür turizmi açısından en önemli merkezler bile daha dar anlamda düşünüldüğünde fazla bir potansiyel teşkil etmemektedir. Dezavantajlı yapısının yanında devamlı yeni faktörlerin devreye girebilmesi gibi bir avantaja da sahip olan kültür turizminde, bu avantaj devamlı olarak kullanılmaya çalışılarak yeni potansiyellerin değerlendirilmesi alanında hamleler yapılmaktadır. Ülkemizden Safranbolu’nun yanı sıra Şirince, Beypazarı, Amasya, Urfa, Mardin, Kars gibi aynı anlayış içerisinde fakat farklı tarzlarda yeni potansiyellerin eklenmeye çalışılması ve her geçen gün daha başka bölgelerin hamle yapmak için hazırlık içinde bulunması örnek olarak gösterilebilir. Çeşitli bölgelerin ele alınarak bu bölgedeki birbirine yakın mesafede bulunan tüm potansiyelleri kullanıldığı paketlerin oluşturulması, ulaşım ve zaman gibi turizm için önemli unsurlarda bir kazanım sağladığından turizm alanında mevcut kurum ve kuruluşlar potansiyeli yüksek bölgeler belirleme çalışmalarına girmiş;

bunun sonucunda K lt r ve Turizm Bakanlıđı'nın İpek Yolu Destinasyonu adı altında ele aldıđı bir  alıřma bařlatılmıřtır.  eřitli kurumlar ve sivil toplum  rg tlerinin de katkıları ile Ankara'dan Sakarya'ya kadar olan ve eski yol g zerg h   zerinde bulunan 8 il enin turizm potansiyellerinin deđerlendirilmesi i in gereken řartların sađlanması i in  alıřmalar yapılmaya bařlanmıřtır. Bunun sonucunda b lgenin sivil mimarlık y n nden en  nemli merkezlerinden biri olan D zce'nin Ak akoca İl esi, bir s redir atılım yapmaya  alıřtıđı k lt r turizmi alanında ihtiya  duyduđu desteđe yavař yavař sahip olmaya bařlamıřtır.

K lt r turizminin geliřmesinde karřılařılan en b y k problemlerden biri ise, bu turizm dalı a ısından potansiyeli olan merkezlerin sayısının son derece az olmasıdır. Gerek teknoloji ve inřaat tekniklerindeki deđiřimler, gerekse de koruma bilincinin hen z Anadolu'nun her b lgesine tam olarak yerleřmemiř olması gibi nedenlerden dolayı tarihi ve k lt rel mirasımız olan eserlerin korunmasında problemler yařanmakta ve rant kaygısı koruma bilincinin  n ne ge mektedir. Bu nedenle kısa bir s re  ncesine kadar k lt r turizmi a ısından b y k potansiyeli olan merkezler yapılan m dahalelerin yetersizliđi ve ge  kalması gibi etkenler nedeniyle b y k deformasyona uđramıř ve potansiyellerini kaybetmiřlerdir. Bu anlamda g n m zde mevcut konumu nedeniyle sapa bir b lgede yer alması nedeniyle fazla bir m dahaleye uđramamıř olması Ak akoca il esinin bir avantajı olmuř, geniř bir kentsel sit alanına sahip olmasında bu durum  nemli bir etken olmuřtur. K lt r turizmi alanında yarıřabilirliđi olan Ak akoca il esi, Koruma Ama lı İmar Pl nı dođrultusunda kentsel geliřimini s rd r rken aynı zamanda  eřitli destekler ve bireysel yatırımlar sayesinde mevcut k lt rel deđerlerini yeniden kullanılabilir hale getirerek turizme y nelik atılım yapma yolunda adımlar atmaya bařlamıřtır. Yapılan  alıřmalar ve uygulamalar sonucunda turizm potansiyelinin artmaya bařlamasının getirdiđi isteklilikle, koruma ve onarım konusunda hassasiyet geliřmiř; tarihi dokunun korunması konusunda halkın duyarlılıđı artmıřtır. Halkın katılımının en  nemli etken olduđu bu  alıřmalar, yerel kalkınma sađlamak adına meyve vermeye bařlamıřtır. Ak akoca'da Ankara ve Kocaeli K lt r ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurullarının kararları ile 111 adet yapı "Korunması Gerekli K lt r Varlıđı" olarak

tescil edilmiştir. İlçe'nin Mehmet Emek Evi'nin de içinde bulunduğu bölüm Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararıyla onanan Koruma Amaçlı İmar Plânı Uygulama Esasları ve hükümlerine göre imar uygulamaları yapılmaktadır. Yerel dinamiklerin önderliğinde başlatılan projeler ile ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan ilçenin ilerleme sağlaması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ancak büyük yatırımlar için imkânları yüksek olan destekleyici firmaların bölgeye çekilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet Caddesi'nde Sokak Sağlıklılaştırma Projesi hazırlanmıştır. Akçakoca İlçesi'nde Kentsel Sit Alanı içerisindeki tescilli binaların tamamının en azından bakım/basit onarım kapsamında elden geçirilmesi gerekmektedir. Halen fiziksel açıdan çok kötü durumda olan sayısız tescilli yapı vardır [Çelik, 2009].

6.2. Yapının Bugünkü Durumunun Değerlendirilmesi

Yapının bugünkü durumunun yapının mimari özellikleri, yapsal durumu, çevresel ve sosyal faktörler başlıklarıyla değerlendirilmiştir.

6.2.1. Mimari özellikler

Mehmet Emek Evi Geleneksel Akçakoca Evleri içerisinde özgün bir yere sahiptir ve Koruma Alanı içindeki diğer tescilli evlerle de görsel bir bütünlük oluşturmaktadır. Eserin 1900-1938 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapı cephesindeki ahşap payandalar, pencere düzenleri, ocak, gusülhane, lâmbalık, sedir, seki gibi mimari elemanlar orijinal halini yitirmemiştir. Ayrıca orijinal detaylarını hala muhafaza eden ahşap giriş kapısı, yapıyı çevredeki Geleneksel Akçakoca Evleri arasında önemli bir yere oturtur. Bölgedeki etnik ve sosyal yapıyı bozmamak amacıyla, yapı restorasyonundan sonra da konut olarak kullanılacaktır. Restorasyon projesi sırasında gerekli mekânlardan aynen yararlanılmakla beraber, günümüz teknolojileri ve yaşam standartlarına uygun yenilemelere gidilmiştir.

6.2.2. Yapısal durum

Terkedilmişlik ve bakımsızlık sebebiyle yapının plânında ve cephelerinde büyük fiziki sorunlar meydana gelmiştir. Doğu kütlesi 2012 kışında yıkılmıştır. Batı kütlesinin strüktürü de büyük ölçüde zarar görmüştür. Batı kütlesinin çatısında yer yer çökmeler görülmektedir.

6.2.3. Çevresel faktörler

Mehmet Emek Evi Akçakoca kentsel sit alanı içinde çevresindeki birçok Geleneksel Akçakoca Evi ile birlikte koruma altına alınmıştır. Yapının geleneksel konut dokusu içinde önemli bir yeri vardır. Yapının diğer Akçakoca evleriyle ortak özellikler taşıması, belli bir dokunun parçası olması ve strüktürünün büyük ölçüde zarar görmesi, bu yapının restorasyonunun yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

6.2.4. Sosyal faktörler

1960'ların modernleşme sürecinde yok olmaya terk edilen bölge, halkın duyarlılığı ile tekrar eski önemine kavuşmuştur. Sit alanı olarak ilan edilen kentsel dokuda çok sayıda tescilli yapı bulunmakla beraber bu yapıların restorasyonları yerel yönetim tarafından desteklenmektedir. Çarşı Merkezinde bulunan Geleneksel Akçakoca Evlerinden biri Akçakoca Belediyesi tarafından restore edilmiş ve şu an müze olarak kullanılmaktadır. Yerel yönetim, her yıl Kentsel sit alanı içindeki tescilli evlerin restorasyonu desteklemek amacıyla ödenek ayırmaktadır.

6.3. Restorasyon Projesinin Amacı

Restorasyon önerisi verilen söz konusu yapı uzun süredir kullanılmaması sebebiyle doğal ve insan kaynaklı olumsuz etkenlerle maruz kalmış ve büyük ölçüde yıpranmıştır. Eser, önümüzdeki günlerde tamamen yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Mehmet Emek Evi için hazırlanan restorasyon projesinin amacı,

yapıyı aslına uygun olarak tekrar inşa edip aynı işlevle sürekliliğini sağlamak ve gelecek nesillere kültürel miras olarak devredebilmektir.

6.4. Restorasyon Yaklaşımı

Yapının özgün işlevi ile aynı işlev yükleneceği için yapının her fonksiyonu bünyesinde barındırdığı görülmektedir. Bu nedenle yapıda mekân anlamında yeni eklentiler söz konusu olmayacaktır.

6.5. Yeni İşlev

Tarihi yapıların korunması ve ileri kuşaklara aktarılmasında öncelikle verilecek yeni işlev programının yapının programı ile örtüşmesi gerekmektedir. Yapıyı, taşıyıcı yapı bakımından zorlayacak yeni işlevler vermekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Ayrıca, yapının mekânsal organizasyonu da önemlidir. Bir yapıyı mekânsal ve fiziksel anlamda zorlamayacak şekilde, yapının özgün işlevini sürdürmesini ve böylece herhangi bir değişime gerek kalmamasını sağlayan yeni işlev müze ya da müze benzeri işlevlerdir [Ahunbay, 1996; Kuban,2000]. Çok önemli plân ve iç mekân özelliklerine sahip yapılarda tarihi mekânların anısını sürdüren düzenlemelere gidilmesi daha doğrudur [Ahunbay, 1996].

Hacıyusuflar Mahallesi Geleneksel Akçakoca Evleri'nin bir bölümünü içinde barındıran ve eski dokusunu hala muhafaza edebilen küçük bir mahalledir. Geleneksel Akçakoca Evleri'nin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır. Mehmet Emek Evi Geleneksel Akçakoca evlerinin en güzel örneklerinden biridir. Yapılacak küçük değişiklikler ve tefrişlerle, yapı özgün halini yitirmeden günümüzde de aynı işlevle kullanılabilir. Restorasyonda eserin aynı işlevle işlevlendirilmesi, hem yapıyı mekânsal ve fiziksel anlamda zorlamaz hem de yapının sosyal çevresiyle olan bütünlüğünün devamlılığını sağlar.

6.6. Yeni İşlev İçin Mekân Kullanımı

Bu bölümde yeni işlevde mekânların nasıl kullanılacağı ve bu mekanların kullanımı için için gerekli tefrişler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Z01: Mekân özgün halinde olduğu gibi “giriş holü” olarak kullanılacaktır. M1 ve M2 merdivenleri orijinal yapıdan sökülüp, temizlenip, sağlamlaştırılıp, eksiklikleri tamamlanarak yeniden inşa edilen yapıya monte edilecektir.

Z02: Mekân özgün halinde olduğu gibi “mutfak” olarak kullanılacaktır. O1 ocağı mutfak için kullanılabilir hale getirilecektir. AD1 ve AD2 dolapları orijinal yapıdan sökülüp, temizlenip, sağlamlaştırılıp, eksiklikleri tamamlanarak, bu mekânda mutfak dolabı olarak kullanılacaktır. Günümüz ihtiyaçları olan tezgâh, ocak, evye, musluk, buzdolabı, mutfak masası tefrişleri eklenecektir.

Z03: Bu mekân ahşap panel duvar ve kapıyla 2 ye bölünecek, “lavabo ve wc” bölümleri oluşturulacaktır. Zemin ve duvarlar seramikle kaplanacaktır. 1 adet alaturka tuvalet, 1 adet lavabo ve musluk eklenecektir.

Z04: Mekân özgün halinde olduğu gibi “depo” olarak kullanılacaktır. Zemini ve iç duvarları yapının diğer bölümlerinde olduğu gibi ahşap kaplanacaktır.

Z05: Mekân özgün halinde olduğu gibi “fındıklık” olarak kullanılacaktır. Zemini ve iç duvarları yapının diğer bölümlerinde olduğu gibi ahşap kaplanacaktır.

Z06: Mekân özgün halinde olduğu gibi “giriş holü” olarak kullanılacaktır. M3, M4 merdivenleri ve AD5 dolabı orijinal yapıdan sökülüp, temizlenip, sağlamlaştırılıp, eksiklikleri tamamlanarak, yeniden inşa edilen yapıya monte edilecektir. AD5 dolabı bu mekânda vestiyer olarak kullanılacaktır.

101: Mekân yalın ve küçük olması sebebiyle “oturma odası” olarak kullanılacaktır. R1 sergen orijinal yapıdan sökülüp, temizlenip, sağlamlaştırılıp, eksiklikleri tamamlanarak, yeniden inşa edilen yapıya monte edilecektir. Ahşap sedir ve tv ile tefriş edilecektir.

102: Mekân banyoya yakın olması sebebiyle “yatak odası” olarak kullanılacaktır. O2 ocağı mekânda dekoratif amaçlı kullanılacaktır. S2 sedir ve AD3 dolabı orijinal yapıdan sökülüp, temizlenip, sağlamlaştırılıp, eksiklikleri tamamlanarak, yeniden inşa edilen yapıya monte edilecektir. AD3 dolabı ve G1 gusülhane bu mahalde dolap olarak kullanılacaktır.

103: Bu mekân yapıda olmayan, günümüz ihtiyaçları gereği yapıda bulunması gereken bir bölüm olan “banyo” olarak kullanılacaktır. Zemin ve duvarlar seramikle kaplanacaktır. Duş teknesi, lavabo ve klozet tefrişleriyle tamamlanacaktır.

104: Mekân özgün halinde olduğu gibi “depo” olarak kullanılacaktır.

105: Mekân özgün halinde olduğu gibi “oda” olarak kullanılacaktır. Bu bölüm ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini taşıdığı için aslına uygun olarak tefriş edilecektir. O3 ocağı dekoratif amaçlı kullanılacaktır. Özgün sedirlerle ve AD4 dolabı ile gün boyu kullanılabilecek otantik bir mekân olarak oluşturulacaktır.

106: Mekân özgün haline yakın bir işlev olan “hol” olarak kullanılacaktır.

107: Mekân özgün halinde olduğu gibi “balkon” olarak kullanılacaktır.

6.7. Müdahale Biçimleri

Restorasyon çalışmasında seçilen müdahale biçimleri rekonstrüksiyon, temizleme, sağlamlaştırma ve tamamlama, ve çağdaş ek başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

6.7.1. Rekonstrüksiyon


Yapının bir bölümünün yıkılmış olması, kalan kısmının harap halde olması, yapının taşıyıcı ahşaplarının gönyesinde kayma, dayanıklılığında azalma olması sebepleriyle, yapı özgün haline uygun şekilde yeniden inşa edilecektir.

6.7.2. Temizleme, sağlamlaştırma ve tamamlama


Yapıda özgün halini halen muhafaza eden, tanımlama tablolarında fiziki durumu iyi ve orta olan; ahşap giriş kapısı, sedir, dolap, merdiven, lâmbalık, sergen gibi mimari elemanlar ve mekân elemanları orijinal yapıdan sökülüp, temizlenip, sağlamlaştırılıp, eksiklikleri tamamlanarak yeniden inşa edilen yapıya monte edilecektir.


6.7.3. Çağdaş ek

Yapının mutfak, banyo, wc gibi mahallerine günümüz ihtiyaçları doğrultusunda sökülebilir tefrişler eklenecektir.




Şekil 6.1.Vaziyet plânı (Restorasyon)







Şekil 6.3. Birinci kat plânı (Restorasyon-Mekânlar)




Şekil 6.4. Zemin kat döşeme plânı (Restorasyon)




Şekil 6.5. Birinci kat döşeme plânı (Restorasyon)




Şekil 6.6. Zemin kat tavan plânı (Restorasyon)







Şekil 6.8. Çatı plânı (Restorasyon)




Şekil 6.9. A-A Kesiti (Restorasyon)




Şekil 6.10. B-B Kesiti (Restorasyon)




Şekil 6.11. C-C Kesiti (Restorasyon)




Şekil 6.12 Batı Cephesi (Restorasyon)




Şekil 6.13 Güney Cephesi (Restorasyon)




Şekil 6.14 Doğu Cephesi (Restorasyon)




Şekil 6.15 Kuzey Cephesi (Restorasyon)




Şekil 6.16 Giriş Kapısı Detayı (Restorasyon)




Şekil 6.17 İç Kapı Detayı (Restorasyon)




Şekil 6.18 Pencere Detayı (Restorasyon)




Şekil 6.19 Ahşap Dolap Detayları-1 (Restorasyon)




Şekil 6.20 Ahşap Dolap Detayları-2 (Restorasyon)




Şekil 6.21 Ahşap Dolap Detayları-3 (Restorasyon)




Şekil 6.22 Ahşap Dolap Detayları-4 (Restorasyon)



Şekil 6.23 Ahşap Gusulhane Detayı (Restorasyon)



Şekil 6.24 Ocak Detayları (Restorasyon)



Şekil 6.25 Ocak Detayları (Restorasyon)

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kültür ve tabiat varlıkları açısından çok zengin kabul edilebilecek olan Türkiye’de, bu değerlerin özelliklerinin farkında olmak, bunların korunmasında yaşanan problemleri dile getirmek, korunmaları ve yaşatılmaları için gereken sorumluluğu üstlenmek her ferdin yurttaşlık ve insanlık sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yıllardır sadece devlete ve organlarına yüklendiği Türkiye’de, mevcut şartlar nedeniyle koruma problemleri yaşanmakta ve bu zengin kaynaklarımız giderek tahrip ya da yok edilmektedir. Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünya ülkelerinin ortak geçmişine yönelik izler barındıran bu kültürel değerlerin korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında devlet birimlerinin yanı sıra, tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, bütün meslek gruplarının ve bu işe gönül vermiş olan herkesin ortak çabalarını ortaya koyması gerekmektedir.

Koruma altına alınmış geleneksel dokuların bile gün geçtikçe bozulmaya başladığı Türkiye’de, Düzce iline bağlı bir ilçe olan Akçakoca’da da kültürel geçmişimizin tüm güzelliklerini yansıtan geniş bir doku yer almaktadır. Bu dokunun en önemli ve en özellikli parçalarından birisi olan Mehmet Emek Evi, fiziksel ve sosyal eskimelere rağmen ayakta kalabilmiş, önemli Geleneksel Akçakoca Evleri’ndendir. Bu değerli eserin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve sürdürülebilir koruma anlayışına koşut olarak bugünün kullanım gereksinimlerini karşılayıp, bugün ve gelecek adına korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak da yukarıda bahsedilen yurttaşlık görevlerindendir. Bu değerli yapının çağdaş bir koruma anlayışı ile yaşatılması, gerek Akçakoca’da bulunan yapılar için; gerekse de farklı yörelerde bulunan yapılar için önemli bir örnek temsil edecektir.

Tez çalışması ile ortaya konulan bu önerilerin yapı ile ilgili bir restorasyon uygulamasında bilimsel ve uygulanabilir nitelikte olması önemlidir. Bu önerilerin hayata geçirilmesi ile Türkiye ve Akçakoca için değerli bir kültür mirası gelecek kuşakların bilgilerine sunulacak ve Mehmet Emek Evi’nin sürdürülebilir korunması sağlanacaktır.

KAYNAKLAR

1. Ahunbay, Z., “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon”, *Yapı Endüstri Merkezi Yayınları*, İstanbul, 8-10, 14, 16, 18, 38, 50, 63-65, 87, 90, 97-98 (1996).
2. Akın, G., “Asya Merkezi Mekân Geleneği”, *T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları*, Ankara, 237 (1990).
3. Aksoy, E., “Orta Mekân: Türk Sivil Mimarisinde Temel Kuruluş Prensibi”, *Mimarlık ve Sanat*, 7-8: 39-92 (1983).
4. Altınoluk, Ü., “Binaların Yeniden Kullanımı”, *YEM Yayınları*, İstanbul, 9, 15-17, 19-23, 137, 138 (1998).
5. Ana Britannica , “Akçakoca”, *Güzel Sanatlar Matbaası*, 2, 51 (1986).
6. Arel, A., “Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar”, *Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları*, İzmir, 21-35 (1982).
7. Aru, K. A., ‘Türk Kenti’, *Yem Yayınları*, İstanbul, 11, 158 (1998).
8. Asatekin, N.G., “Kültür ve Doğa Varlıklarımız, Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız”, *T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları*, Ankara, 118, (2004).
9. Batur, A., “Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari”, *Milli Reasürans T.A.Ş.*, İstanbul, (2005).
10. Bektaş, C., “Çağdaş Türk Evini Oluşturacak Yaşama Kültürü”, Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, *Kültür Bakanlığı Yayınları*, Ankara, 46, (1990).
11. Bektaş, C., “Koruma Onarım”, *Literatür Yayınları*, İstanbul, 44, 53, 96, 113, 115, 140 (2001).
12. Bektaş, C., “Türk Evi”, *Yapı Kredi Yayınları*, İstanbul, 23-30, 32-56, 99-103, 105, 110, 111, 115, 117 (1996).
13. Bolu Valiliği İl Turizm Müdürlüğü , “Bolu’94”, *Kemal Matbaacılık*, Bolu, 4, (1994).
14. Bolu Valiliği İl Turizm Müdürlüğü “Bolu İl Turizm Envanteri”, *Devran Matbaacılık*, Ankara, 10-11 (1997).
15. Bolu İl Yıllığı, *Milli Eğitim Basınevi*, Ankara, (1967).
16. Bolu İl Yıllığı, *Kemal Matbaası*, Bolu, 57 (1973).
17. Bolu İl Yıllığı, *Plaka Yayıncılık*, Bolu, 53 (1998).

18. “Cumhuriyetin 50. Yılında Bolu”, *Bolu Valiliği Yayınları*, 5, 25 (1973).
19. Çelik, N., “Akçakoca (Düzce) Koruma Amaçlı İmar Plânı Kentsel Tasarım Rehberi” *BHA*, Ankara, (2009).
20. Çelik, N.; Açıl, B. H.; Mutlu H.; Taybıllı, B., “Akçakoca (Düzce) Koruma Amaçlı İmar Plânı Araştırma Raporu” *BHA*, Ankara, (2009).
21. Dağlı, Y., ve Alkahraman, S., “Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, 2.Cilt, *Yapı Kredi Yayınları*, İstanbul, 172 (2005).
22. Devlet Planlama Teşkilatı, “Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırma Raporu”, *DPT 91.112.002.2*, Ankara (1992).
23. Dönmez, Ş., “İstiklal Harbi’nde Akçaşehir Akçakoca”, *Akçakoca Belediyesi* Ankara, 8 (2000).
24. Düzce Valiliği, “Düzce İl Gelişme Plânı” (DİGEP) 2004, 19 (2004).
25. Düzce Valiliği, “İl Çevre Durum Raporu 2006” 146-147 (2006).
26. Düzce Valiliği “Yeni Kent Yeni Yaşam” *Düzce Valiliği yayınları*, Düzce, 10-17, (2002).
27. Eldem, S.H., “Türk Evi I”, *TAC Yayınları*, İstanbul, 25-45, 103-119 (1984).
28. Eldem, S.H., “Türk Evi II”, *TAC Yayınları*, İstanbul, 17-34, 112-125 (1986).
29. Eldem, S.H., “Türk Evi III”, *TAC Yayınları*, İstanbul, 22-29, 110-126 (1987).
30. Eldem, S.H., “Türk Evi Plân Tipleri”, *İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları*, İstanbul, 24-25 (1968).
31. Eldem, S.H., “Türk Evi ve Biz”, *Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Yayını*, İstanbul, 17-22, (1993).
32. Emecen, F., “Akça Koca”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 2.Cilt, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, İstanbul, 224 (1989).
33. Emiroğlu, M., “Akçakoca’da Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları*, Ankara, 11-15, 30, 60, 74, 157, 171 (1970).
34. Emiroğlu, V., “Edilli Köyü’nün Kültür Değişmesi Bakımından İncelenmesi” *Varo Matbası*, Ankara, 21 (1972).

35. Erder, C., “Tarihi Çevre Bilinci”, *O.D.T.Ü Mimarlık Fakültesi Yayınları*, Ankara, 289-293 (1975).
36. Esin, E., “M.IX-XIII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine Gelişme”, *MTRE Bülteni*, 2: 5-6, 15-18 (1976).
37. Evren M., “Türk Evinde Çıkma”, *İTÜ Yayınları*, İstanbul, (1959).
38. Gökçen, R., “Bolu ve Karadeniz Bölgesi”, *Özyürek Yayınevi*, İstanbul, 33-34 (1998).
39. Günay, R., “Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri”, *Yapı Endüstri Merkezi Yayınları*, İstanbul, 25-55 (1998).
40. Gür, Ş.Ö., “Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü”, *Yem Yayınları*, İstanbul, (2000).
41. İnternet: Akçakoca Belediyesi “Akçakoca” www.akcakoca.bel.tr (2013)
42. İslam Ansiklopedisi, “Akça Koca”, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 2, 224 (1992).
43. Kazmaoğlu M. ve Tanyeli, U., “Anadolu Konut Mimarisinde Bölgesel Farklılıklar”, *Yapı*, 38: 24-41 (1978).
44. Kınır, S., “Akçakocayı Ziyaret Eden Turistlerin Müşteri Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Alan çalışması” *Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası*, Akçakoca (2006).
45. Kırar, M. B., “Ereğli Ağır Sanayinden Önce Sahil Kasabası”, *Bağlam* Yayıncılık, Ankara, (1964).
46. Konrapa, M. Z., “Bolu Tarihi”, *Yeni Zamanlar Dağıtım*, Bolu, (1964).
47. Konukçu, E., “Bolu’dan geçen seyyahlar” *Çele Dergisi*, 19: 20,23, (1964).
48. Konukçu, E., “Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslar arası Sempozyumu”, *Abant İzzet Baysal Ü. Yay.*, Bolu 1-3 (1998).
49. Kuban, D., “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama”, *Yapı Endüstri Merkezi Yayınları*, İstanbul, 9, 24-31, 33, 35- 42, 48, 63, 65, 67-69, 102-103, 105-106, 109, 110, 112, 114, 116, 118-121, 123, 143-148, 165 (2000).
50. Kuban, D., “Tarihsel Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”, *Yem Yayınları*, İstanbul, 117-118 (2000).
51. Kuban, D., “Türk “Hayat”lı Evi”, *MTR Yayınları*, İstanbul, 12-13, 23, 25, 26, 28, 29,30, 33-41, 45, 48, 54, 64, 69-70, 93, 119, 149, 151, 154, 159, 203, 239 (1995).

52. Kuban, D., “Türkiye’de Kentsel Koruma Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri”, *Tarih Vakfı Yurt Yayınları*, İstanbul, 10, 19, 33, 50, 196, 197, 200, 201 (2001).
53. Küçükerman, Ö., “Anadolu’daki Geleneksel Türk Evinde Mekân Organizasyonu Açısından Odalar” *Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını*, İstanbul, 14, 34, 78, 82, 88, 95, 99, 104, 106, 132 (1973).
54. Küçükerman, Ö., “Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi”, *Turing Yayınları*, İstanbul, 27, 48, 87, 93 (1978).
55. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Bolu Turizm ve Rekreasyon Master Plânı”, *Kültür Turizm Bakanlığı Yayını*, Ankara (1979).
56. Madran, E., Özgönül, N., “Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması”, *TMMOB Mimarlar Odası*, Ankara, (2007).
57. Madran, E., Tağmat, T.S., “Kültürel ve Doğal Miras Uluslar arası Kurumlar ve Belgeler”, *TMMOB Mimarlar Odası*, Ankara, (1997).
58. Okan, K., “Akçakoca 2007”, *Arı Matbaası*, Akçakoca, 13 (2007).
59. Okan, K., “Akçakoca Dünü ve Bugünü”, *Akçakoca Kültür Derneği*, Akçakoca, 11 (1997).
60. Ötüken, S.Y.; Durukan, A.; Acun, H.; Pekak, S., “Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler IV”, *Vakıflar Gen.Müd.Yay.*, Ankara, (1986).
61. Özgüner, O., “Köyde Mimari Doğu Karadeniz”, *Odtü Mimarlık Fakültesi*, (1970).
62. Özkök, M., “Akçakoca”, *Akçakoca Turizm Derneği Yayınları*, İstanbul, (1955).
63. Özkök, M., “Akçakoca, Karadeniz Kıyısında Şirin Bir Plâj ve Sayfiye Kasabası”, *Akçakoca Turizm Derneği Yayınları*, İstanbul, (1955).
64. Sayın, S.; Madran, E. ve Özgönül, N., “Tarsus’un Kültürel Mirasının Koruma/Onarım/Düzenleme Eylemlerinin Değerlendirilmesi”, Tarih İçinde Mersin Kolokyum II, *Mersin Üniversitesi Yayınları*, Mersin, 41-45 (2005).
65. Soygeniş, M., “Ondokuzuncu Yüzyılda İstanbul Evinin Mekansal Değişimi ve Nedenlerinin Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, *İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, İstanbul, 2, 4-5, 27-28, 31-32, 33, 39, 40, 45, 49-51, 123-124 (1995).
66. Soysal, M., “Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşmenin Öyküsü”, *Tarih Vakfı Yayınları*, İstanbul, 11-35 (1997).
67. Şimşek, M.Ş.; Öztürk, G.; Yazgan, G.Ç.; Sarcan, E.; Şanlı, N., “Düzce İl Çevre Durum Raporu”, *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı*, Ankara, (2006).

68. Turuthan Ulusu, T., “Geleneksel Konuttan Günümüz Konutuna Orta Mekân ”, Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, **Kültür Bakanlığı Yayınları**, Ankara, 219 (1990).
69. Türkkaya, C. “Osmanalı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar”, *İşaret Yayınları*, İstanbul, 507 (2001).
70. Ünügür, S.M. ve Turgut, H., “Çağdaş Türk Evinin Kültürel Özü Ne Olmalıdır?”, Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, **Kültür Bakanlığı Yayınları**, Ankara, 223, 227 (1990).
71. Yurt Ansiklopedisi, “Akçakoca”, *Anadolu Yayıncılık*, 2, 1471 (1982).
72. Yürekli, H., Yürekli, F., “Türk Evi-Gözlemler-Yorumlar” *Yem Yayınları*, İstanbul (1997).

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı soyadı : AĞAYA ÇAĞAN, Yıldız
 Uyuğu : T.C.
 Doğum tarihi ve yeri : 04.06.1984 Ankara
 Telefon : 0539 549 96 08
 Fax : -
 e-mail : mimaryildizagaya@gmail.com.

Eğitim

Derece	Eğitim Birimi	Mezuniyet Tarihi
Lisans:	SDÜ/Mimarlık Bölümü	2007
Lise:	Ankara Atatürk Anadolu Lisesi	2002

İş Deneyimi

Yıl	Yer	Görev
2010-	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Mimar
2008-2010	Mizan Yapı	Mimar
2007-2008	Gürkök İnşaat	Mimar

Yabancı Dil

İngilizce

Hobiler

Yüzme, Tracking, Tiyatro, Satranç.